

ALUMINIO

Lamina: **A02**

Universidad de la República

Dirección General de Arquitectura

Servicio: Instituto de Higiene

Director: Arq. JP Urruzola

Proyecto: Arq. Marcelo Roux

Obra: Cambio de Aberturas

UBICACIÓN:

TIPO

A02

CANT.



4

OCT 2017

DESCRIPCIÓN:

SUSTITUYE

-



ESCALA 1/30

MARCO

SERIE GALA CR, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.
(SIN PREMARCO. CON REVOQUE HIDRÓFUGO)

HOJA

SERIE GALA CR, terminación superficial: aluminio anodizado color natural.

ACRISTALAMIENTO

DVH, Termopanel 5+9+6.

ACCESORIOS

Conjunto con rueda regulable a aguja / Protector de desagüe / Dispositivo de estanqueidad / Tapa de perfil central y lateral corrediza / Escuadra de tracción / Kit enganche con ocluser para cierre lateral / Cierre tirador automático 2 posiciones / Burletes: para vidrio y felpilla de alta densidad con aletas / Canal de condensación y caja de agua.

HERRAJES

SERIE GALA CR, ventana corrediza.

NOTA: TODAS LAS ABERTURAS ESTÁN VISTAS DESDE EL INTERIOR, LAS MEDIDAS ESTÁN EN METROS.
DOCUMENTO PARA LICITACIÓN. LAS CANTIDADES, DIMENSIONES Y EJES DE GIRO SE VERIFICARAN EN OBRA.