

**LICITACIÓN ABREVIADA 12/2017
(REFORMA LABORATORIO CENTRAL - SALAS ANEXAS - TECHO MANTENIMIENTO)
FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

**ACLARACIONES 03
02 DE DICIEMBRE DE 2017**

34) ¿Nos van a indicar los requerimientos de eléctrica del local del Sector 2 respecto a la potencia? Indica el plano M03 2 shukos y un tres en línea cada 80 cmts, ¿consideramos esto a los efectos de los requerimientos de eléctrica del sector? Nos darían 16 puestos en la mesada central.

Ver Consulta N°31.

35) Sector 2 ¿Se deben prever registros de piso junto a la mesa para luego subir a cada puesto de trabajo?

No, se deben ir desde el tablero hasta cada puesto de trabajo por las canalizaciones indicadas.

36) Sector 2 ¿El resto del local no requiere intervención alguna respecto a la eléctrica?

No, solo los elementos indicados a instalar (luminarias, tomas y extractor), los que van en el tablero nuevo dentro del local del Sector 2.

37) Sector 2 ¿Hay una mesada detrás del tabique en ángulo a demoler que tiene una curva, ese se demuele?

Se demuelen solamente los elementos indicados en la lámina de D02.

38) En los tableros nuevos de pasillo de cada piso, que reciben a los tableros interiores ¿hay que prever otras reservas?

Además de los elementos ya indicados para cada tablero (llave de corte general con disyuntor según memoria, llave de corte de cada tablero), prever 4 reservas de 10A, 4 reservas de 16A, 4 reservas de 20A. 2 polos por reserva en todos los casos.