

## **Modificaciones ANEXO 1 y ANEXO 6:**

**MODIFICACIÓN 1.-** En el **Anexo 1**, artículo, 8.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS, apartado 8.2. Características físicas y mecánicas, se sustituye el texto en el punto 6 y se agrega el punto 8.

**Versión anterior:**

6.- Los dispositivos de sujeción deberán impedir todo movimiento de la luminaria una vez instalada, contando con los elementos y/o métodos necesarios y adecuados para lograr un perfecto ajuste y nivelación de la misma, una vez posicionada en el correspondiente brazo, antes de su fijación definitiva. El elemento de fijación permitirá un giro en sentido vertical +10° -10° grados respecto a un plano horizontal. Para el ítem 1 la pieza de encastre y sujeción deberá permitir el ingreso y ajuste de caño pesado galvanizados entre 1 1/4" (43mm) a 1 1/2" (50mm) de diámetro. Para los ítems 2 y 3 la pieza deberá permitir el ingreso de caños pesados galvanizados de 2" (61mm) de diámetro. La pieza tendrá un recorrido razonable y mínimo tres apoyos para ajustar el caño a la pieza de encastre u otro mecanismo que asegure la luminaria a la sujeción.	RE	
---	----	--

**Se sustituye por :**

6.- Los dispositivos de sujeción deberán impedir todo movimiento de la luminaria una vez instalada. Deberá contar con los elementos y/o métodos necesarios y adecuados para lograr un perfecto ajuste y nivelación de la misma, una vez posicionada en el correspondiente brazo, antes de su fijación definitiva. Para el ítem 1 la pieza de encastre y sujeción deberá permitir el ingreso y ajuste de caño pesado galvanizados entre 1 1/4" (43mm) a 1 1/2" (50mm) de diámetro. Para los ítems 2 y 3 la pieza deberá permitir el ingreso de caños pesados galvanizados de 2" (61mm) de diámetro. La pieza de encastre al brazo tendrá un recorrido, apoyos y ajustes razonables para que impida el movimiento de la luminaria una vez instalada.	RE	
--	----	--

**Y se agrega:**

8.- La inclinación de los brazos de la IdeM varía entre 0° y 10°, por lo tanto el giro en sentido vertical de la luminaria ofertada para todos los ítems debe permitir obtener la posición de la luminaria presentada en el proyecto lumínico para brazos con inclinación entre 0° y 10°.	RE	
---	----	--

**MODIFICACIÓN 2.-** Ver modificación en 8.4.2.- Valores luminotécnicos para cada escenario se modifican las Notas.

**Versión anterior:**

**Notas:**

- Para que todas las ofertas utilicen el mismo formato en los cálculos se entregará un archivo en formato “\*.dlx” para cada escenario.
- En los cálculos el oferente podrá variar el ángulo de la luminaria entre 0 y 10° con respecto a la horizontal.
- La grilla de cálculo viene definida en el Dialux.
- Para el valor de la iluminación media, uniformidad media y uniformidad extrema se presentarán los resultados con dos cifras significativas después del punto decimal. Si la tercer cifra es < 5 la segunda cifra queda igual si es >= 5 la segunda cifra se incrementa en una unidad. La cuarta cifra no se considera.

**Se sustituye por :****Notas:**

- Para que todas las ofertas utilicen el mismo formato en los cálculos se entregará un archivo en formato “\*.dlx” para cada escenario.
- En los cálculos el oferente podrá variar el ángulo de la luminaria entre 0 y 10° con respecto a la horizontal.
- La grilla de cálculo viene definida en el Dialux.
- Para el valor de la uniformidad media y uniformidad extrema se presentarán los resultados con dos cifras significativas después del punto decimal. Si la tercer cifra es < 5 la segunda cifra queda igual si es >= 5 la segunda cifra se incrementa en una unidad. La cuarta cifra no se considera.
- Para el valor de la iluminación media se presentarán los resultados tal cual los presente el Dialux en la versión establecida del presente pliego, el valor de Em debe ser mayor o igual a 10 lux.

**MODIFICACIÓN 3.-** En el **Anexo 1** en el artículo 6.- RECEPCIÓN, apartado 6.2.- Inspección Técnica de las Luminarias en origen, 6.2.1.- Condiciones particulares de traslado y estadía de los Inspectores. Se modifican las referencias del texto.

**Versión anterior:****6.2.1.- Condiciones particulares de traslado y estadía de los Inspectores**

Los costos de traslado y estadía de los dos inspectores serán de cargo del o los adjudicatarios de acuerdo a lo establecido en la Parte II del Pliego de Condiciones.

**Se sustituye por :****6.2.1.- Condiciones particulares de traslado y estadía de los Inspectores**

Los costos de traslado y estadía de los dos inspectores serán de cargo del o los adjudicatarios de acuerdo a lo establecido en 8.11.3.- Ensayos de recepción en origen.

**MODIFICACIÓN 4.-** En el **Anexo 6 Evaluación Técnica PARA LA COTIZACIÓN 2** 3.- Uniformidad extrema (Uext): 30pts, se modifica el puntaje dado que hubo un error en el texto.

**Versión anterior:**

### **3.- Uniformidad extrema (Uext): 30pts**

Puntaje 3i = Pmi/Poi x 20

**Se sustituye por :**

### **3.- Uniformidad extrema (Uext): 30pts**

Puntaje 3i = Pmi/Poi x 30

**MODIFICACIÓN 5.-** En el **Anexo 1, 5. CONDICIONES DE ENTREGA, 5.3.- Embalaje**, se elimina el monto de la multa y se agrega el mismo en el pliego particular.

**Versión anterior:**

El incumplimiento de las cláusulas de embalaje será pasible de la multa correspondiente, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma, sin perjuicio de la aplicación de aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos solicitados (0,05 % del valor del contrato).

**Se sustituye por :**

El incumplimiento de las cláusulas de embalaje será pasible de la multa correspondiente, la cual evaluará la Administración de acuerdo a los perjuicios que su no cumplimiento pueda ocasionar a la misma, sin perjuicio de la aplicación de aquella que corresponda a las listas de empaque que no cumplen con los requisitos solicitados.

**MODIFICACIÓN 6.-** En el **Anexo 6 Evaluación Técnica, Puntaje de SGLI**, se modifica el rango.

**Versión anterior:**

#### **PUNTAJE FINAL PARA LA ETAPA 1**

.....

**Puntaje de SGLI** entre 1.5 y 15 pts (Ver anexo 2).

#### **ETAPA 2**

.....

**Puntaje de SGLI** entre 1.5 y 15 pts (Ver anexo 2).

**Se sustituye por :**

#### **PUNTAJE FINAL PARA LA ETAPA 1**

.....

**Puntaje de SGLI** entre 0 y 15 pts (Ver anexo 2).

## **ETAPA 2**

.....

**Puntaje de SGLI** entre 0 y 15 pts (Ver anexo 2).

**MODIFICACIÓN 7.-** En el **Anexo 1, 2.- PLAZO DE ENTREGA, Para la cotización 2**, se agregan consideraciones al texto.

### **Versión anterior:**

El galpón del o los Adjudicatarios estará disponible por el plazo de 12 (doce) meses a partir de la primer entrega de luminarias. Esto significa que el galpón deberá estar acondicionado, contar con habilitación de bomberos y los seguros correspondientes contra incendio y hurto. La estiba y manipulación dentro del galpón y la carga posterior en los vehículos de la mercadería le corresponde al Adjudicatario.

### **Se sustituye por :**

El galpón del Adjudicatario estará disponible durante el plazo de instalación de los Items 5, 6 y 7 que le hubieran sido adjudicados ó 12 meses, el que resulte mayor. La custodia de los bienes adjudicados, su estiba y manipulación dentro del galpón y la carga / descarga en los vehículos de transporte de la mercadería será responsabilidad del Adjudicatario. Esto significa que durante dicho período el galpón deberá estar acondicionado, contar con habilitación de bomberos y los seguros correspondientes contra incendio, hurto y todo riesgo operativo, de los que la IdeM será beneficiaria. Asimismo, todos los gastos adicionales que se originen en virtud del incumplimiento del Adjudicatario en el Cronograma de instalación previsto en el punto 3 “Cronograma de Instalación” del Anexo, serán de su cargo.

Asimismo, para los Items 1,2 y 3 cuya instalación sea responsabilidad del Adjudicatario (correspondiente a los Items 5, 6 y 7 adjudicados), se deberá contratar un seguro contra incendio, hurto y todo riesgo operativo, del que la IdeM será beneficiaria, que cubra las actividades de carga, traslado, descarga, estiba y manipulación desde el Galpón del Adjudicatario hasta que la luminaria se encuentre instalada. Se considerará que una luminaria se encuentra instalada cuando la IdeM otorga la correspondiente Recepción Provisoria.