

De: Departamento de Arquitectura INAU
Para: Departamento de Compras
Fecha: 29 de enero de 2018.

Asunto: **ACLARACIONES L.A. 05/2018 (n° 1)**
“Acondicionamiento parcial y SS.HH de Inmueble”
Dirección Abella de Ramirez 923, Montevideo.

El viernes 26 del corriente mes se realizó la VISITA A OBRA, donde se realizaron consideraciones generales y aclaraciones:

Carpintería:

- Se sustituyen las planillas de Carpintería L12 y L13.
- Se agrega C05, suministro y colocación de hoja en puertas de dormitorios actuales, conservando marcos existentes.
- Se modifica en planillas el enchapado de las puertas (C01 y C03) por laminado plástico decorativo (fórmica) e=6mm.
- Puerta existente Local 01 (Sala de técnicos), Local 08 (Dirección), se deberá suministrar y colocar nuevo pomo.
- Puerta existente en Local 02 (Lavadero Ropería), suministrar y colocar nueva Manija de avión.
- Puerta existente en Local 03 (Baño de funcionarios), suministro y colocación de nuevo herraje, Tirador de barra vertical con chapa de Acero Inox., con cerradura de rodillo. (ídem a herrajes solicitados en C05 local 09)
- Puerta existente en Local 04 (Enfermería), suministro y colocación de cerrojo, manija avión. Se deberá realizar en la hoja el enchapado de una cara en MDF e=5mm pintado color Blanco. (ídem existente).

Aclaración sobre pintura exterior:

- Se sustituye Lámina 01- Planta de techos y albañilería.
- Se pintarán la totalidad de las superficies de muros exteriores del inmueble existente y de la ampliación a realizar (Sala Multiuso y Depósito).
En cuanto a muros medianeros, se pintará la parte posterior del muro medianero Sur, y un sector del muro medianero Norte. Se indica en nueva LÁMINA 01.