

Referencias

Mamparas y Tabiques

Existentes		A demoler o desmantelar		A Construir

N° y sentido de Corte / Plano de Referencia	Tipo y N° de Abertura / Plano de Referencia	N° Muro o Tabique / Plano de Referencia

#	Locales	Áreas
01	Dirección	27.3 m²
02	SSHH	2.8 m²
03	Secretaría	20.0 m²
04	SSHH	1.8 m²
05	Asesoría Contable	24.0 m²
06	Asesoría Inspecciones	21.1 m²
07	SSHH	4.7 m²
08	Sala de Capacitación	22.8 m²
09	Asesoría Técnica	28.4 m²
10	Asesoría Notarial	30.1 m²
11	Mesa de Entrada (atención y Back Office)	21.50 m²
12	SSHH	1.4 m²
13	Sala de Reuniones	27.5 m²
14	SSHH	3.0 m²
15	Asesoría Jurídica	20.9 m²
16	SSHH	2.1 m²
17	Asesoría Contable	24.9 m²
18	SSHH	2.1 m²
19	Sala de Servidores	8.2 m²
20	Comedor	16.8 m²
21	SSHH	2.0 m²
22	Asesoría Multiuso	16.0 m²
23	Archivo	23.3 m²
24	Depósito	7.7 m²
25	Depósito	1.2 m²
26	Circulación	70.0 m²
27	Hall de Recepción	14.7 m²
28	Hall de Acceso	14.7m²
29	Distribuidor	0.9 m²
30	Distribuidor	0.9 m²
31	Distribuidor	0.9 m²
32	Hall de Acceso	16.2 m²
	Total afectado	480 m²

	TERMINACIONES
#	1. PARAMENTOS
1.1	Pintura látex antihongos
1.2	Porcelanato hasta 2.00 m sobre NPT, continua 1.1
1.3	Porcelanato sobre mesada hasta 1.80 m sobre NPT, continua 1.1
#	2. CIELORRASOS
2.1	Pintura látex antihongos
2.2	Cielorraso desmontable. Placas de 60 x 60 cm + Yeso
2.3	Cielorraso de yeso + pintura látex antihongos
#	3. PAVIMENTOS
3.1	Parquet existente plastificado
3.2	Cerámico
3.3	Piso técnico
3.4	Parquet existente plastificado o sustitución piso flotante de madera*
#	4. ZÓCALOS
4.1	Madera
4.2	Cerámico

*Ver Memoria Descriptiva.

T1: Tabique de yeso en ambas caras, espesor 10 cm.
T2: Emplacado de yeso.
T3: Tabique de yeso en ambas caras, espesor 13 cm.
T4: Tabique de yeso en ambas caras con placas resistentes al fuego (120´), espesor 10 cm.
M1: Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex, con puertas batientes de 0.90 x 2.05 m (ver planillas en lámina A06).
M2: Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex, con puertas batientes de 1.20 x 2.05 m (ver planillas en lámina A06).
M3: Mostradores con estructura tubular y placas melamínica con mostrador a +0.74 s/NPT (ver planilla en lámina A07).
M4: Mampara con perfiles estructurales de acero zincado y vidrio templado tipo Blindex, con puertas batientes una de 0.90 x 2.05 m y otra de de 0.80 x 2.05 m (ver planilla en lámina A08).

E1: Escritorio 1.20 x 0.70 x 0.74.
E2: Escritorio 1.40 x 0.70 x 0.74.
E3: Escritorio Director 1.80 x 0.70 x 0.74.
S1: Asientos de Funcionarios.
S2: Sillas de Espera / Dirección / Salas de Reuniones y Capacitación (sin ruedas).
S3: Sillas Corredor.
S4: Asiento Director.
S5: Sofás 1 cuerpo.
AA: Archivadores Altos 0.80 x 0.44 x 2.00.
AB: Archivadores Altos 0.80 x 0.44 x 0.74.
C: Cajoneras 0.70 x 0.40 x 0.74.
ES1: Estantería 0.75 x 0.38 x 2.2 m.
ES2: Estantería 0.75 x 0.38 x 0.74 m.
ESC: Estantería Corredoa 1.68 x 0.6 x 2.2 m.
MR1: Mesa de Reuniones para 12 personas con pasacables.
MR2: Mesa de Reuniones para 12 personas sin pasacables.
MD: Mesa de Reuniones para 8 personas con pasacables.
MA: Mesa auxiliar con ruedas 0.60 x 0.40 m.
MC: Mesa de comedor para 4 personas 1.20 x 0.80 m.
MV: Mesa visita Director 0.60 x 0.50 m.
IM: Impresora
M: Microondas.
H: Heladera.

Notas

Nota 1: *De sufrir modificaciones el proyecto, las mismas serán presentadas previo al inicio de las obras.*
Nota 2: *Todas las medidas deberán ser rectificadas en obra.*

REVISIÓN		
07		
06		
05		
04		
03		
02		
01	Revision General	30/10/2017
00	Emision Original	15/06/2017

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO
Nuevas Oficinas del Área Zonas Francas
Proyecto Ejecutivo

UBICACIÓN	PADRÓN	SECC. JUD.	AREA AFECTADA
Av. Lib. Gral. Lavalleja 1409, Piso 5º Montevideo - Uruguay	5489	1ª	450 m²

CONTENIDO	ALBAÑILERÍA Planta Principal	ESCALA	1:50
PROYECTISTAS	Arq. Cesar Kauffman, Bach Lucia Chaer	FORMATO	
ID PLANO	DGC-A00	A0	

A00