

Suministro y colocación Cielorraso tipo Armstrong 2do. Piso Sede Central

Se cotizaran

Ítem 01) Suministro y colocación de cielorraso **750 m2** según LA01

Ítem 02) Colocación de Luminarias (**suministradas por el MGAP**)

CIELORRASO

Cielorraso suspendido modulo tipo Armstrong, placas de 1.2 x 0.60 mts.
Se colocará perimetral sobre mamparas existentes y perfilaría tensada con ligas amuradas a losa de hormigón mediante tacos expansivos.

Se deberá indicar resistencia al fuego, aislación térmica y acústica de las placas a suministrar.

LUMINARIAS

Se colocaran las luminarias tipo panel indicadas en lámina LA01 Y planillas adjuntas.
En los casos de luminarias de emergencia se montará con su respectivo kit, también suministrado por el MGAP.

OBSERVACIONES

Se cotizará ambos ítems por separado, indicando el valor por m2 y unidad respectivamente, discriminando Mano de obra, Materiales y leyes sociales.

***El metraje se deberá rectificar en el lugar, el indicado es a modo de referencia.**

Arq. Fernanda Gómez
Unidad de Arquitectura