



**UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA**

Montevideo, 13 de marzo de 2018

Licitación 02-2018 Facultad de Odontología

Aclaraciones 02

Respecto a la Instalación de eléctrica

Asistentes académicos

7. Debemos considerar la derivación del nuevo tablero para el sector desde el tablero rojo que se encuentra ubicado en el corredor?

Si

8. Hay espacio suficiente para derivar un nuevo tablero?

Si

9. Se puede utilizar la bandeja existente en el corredor?

Si

Secretaría:

10. Se pide retirar la puerta de madera existente y sustituirla por una de aluminio, pero por el marco de la puerta pasan una cantidad de cables existentes. Qué debemos considerar al respecto?

Al momento de retirar el marco sin desconectar los cables, se debe prever un pase en la pared para los mismos.

11. En la visita se nos indicó tomar la energía eléctrica desde el interior del local para abastecer las nuevas puestas. Pero en los planos figura un tablero nuevo junto a la puerta. Desde donde alimentamos ese tablero?

Se alimentará desde el tablero del pasillo del corredor con un caño tipo daisa. Solo se tomarán las acometidas existentes para alimentar las luminarias nuevas.

Farmacia

12. Desde dónde consideramos la canalización de datos en este sector? Será exterior tipo daisa?

Se considerará para la cotización, 25mts de recorrido hasta la acometida de datos. Se realizará en caño exterior tipo daisa. El enhebrado se deberá incluir desde la acometida hasta el puesto.

Canalizaciones.

13. El recorrido de los conductores desde el tablero hasta interruptores y artefacto será de forma embutida o de forma aparente?, o de las 2 formas, por favor detallar en caso de que sea aparente Cañería galvanizada o Electro canal y en qué sectores.

En Asistentes Académicos y Secretaría las canalizaciones serán embutidas y en Farmacia se considerarán 25mts exteriores con cañería galvanizada tipo Daisa.

Potencia.

14. Tomas en suelo, el tipo de instalación de los mismos será de forma embutida en suelo o será con cajas armadas que quedan instaladas sobre el suelo (Cajas de piso con su respectivo IP)

No existen tomas en suelo según proyecto.

15. Las medidas de las bandejas, usted tiene ya una medida seleccionada?, o queda a nuestro criterio, tomando en cuenta que a futuro podrían realizarse nuevas ampliaciones de obra. También tenemos consulta sobre las bajadas de bandeja hacia los receptores, serán por cañería galvanizada o tienen pensado otro material?, ya que en la memoria descriptiva esa información no se detalla.

No se entiende a qué parte del proyecto se refiere la pregunta.

Tablero

16. En la memoria descriptiva se detalla en el punto 8.2 "las canalizaciones serán embutidas y se centralizaran en el tablero secundario existente", nuestra consulta es si en ese tablero ya está estipulado tener espacio para la instalación de los interruptores nuevos que se utilizaran para la obra. Misma pregunta para Sector Farmacia.

En ambos sectores se colocará un tablero secundario NUEVO dentro del local y será diseñado por la empresa, dejando 2 módulos de reserva.

Rack

17. Tenemos sabido por los planos y la memoria descriptiva que se va a instalar pequeñas tensiones, pero no tenemos dato alguno sobre el lugar donde se encuentra instalado el Rack, tampoco tenemos noción de si el mismo cuenta con lugar en la "pachera" para los nuevos puestos a instalar o si deberíamos agregar a los materiales una nueva y de cuantos puestos.

Para todos los locales se deberá dejar un registro hacia el pasillo, a la altura de bandeja. Las canalizaciones y enhebrado de datos por parte de la empresa se hará hasta dicho registro. A partir de ahí, el personal de Facultad de Odontología se encargará de llevar a la pachera existente.

Respecto a la carpintería

Sector Secretaría:

18. Definir el ancho de la mesa EQ07
Parece haber un error en el plano

70cm.

Sector asistentes académicos

19. EQ01a va en multicapa o en melamínico blanco?

El aro perimetral del mueble se realiza en Multicapa. El resto del mueble en melamínico blanco.

20. Falta definir el ancho del mueble

35cm

21. EQ01c

Los laterales piso y techo van en multicapa y el fondo estantes y divisiones intermedias en melamínico blanco?

Si. Ver respuesta 19

22. EQ01e va en multicapa o en melamínico blanco?

Melamínico blanco

23. Es un estante o lleva puerta?

Es un estante. No lleva puerta.

24. EQ02 falta definir el ancho del mueble

50cm.

25. Los estantes llevan fondo?

No.

26. EQ06

Falta definir el ancho del mueble.

35cm

27. Los estantes llevan fondo?

No.

28. EQ01b

Definir exactamente lo que debemos presupuestar. Es una cartelera magnética?

Sí, es una cartelera magnética.