



OBSERVACIONES:

1. LA JARDINERA DE MAMPOSTERÍA Y MEZCLA DEBERÁ CONTAR CON LA IMPERMEABILIZACIÓN ADECUADA Y DEBERÁ REALIZARSE SU DESAGÜE HACIA LAS REJILLAS DE PISO UBICADAS EN LA RAMPA DE LA SUBESTACIÓN. SU TERMINACIÓN SERÁ LUSTRADA
2. LA BARANDA SERÁ DE SIMILAR TERMINACIÓN Y DIMENSIÓN A LA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO

H 03	Baranda de acceso lateral
ESCALA	1:15
MATERIALES	Hierro terminacion pintura gris grafito- similar a barandas existentes con malla electrosoldada
HERRAJES	Platinas de acero de igual terminación
NOTAS	Las empresas interesadas en cotizar deben pasar por el Departamento de Obras y Servicios del MEC para entregar muestras y catálogos de lo cotizado.