



Intendencia Departamental de Florida



Licitación Abreviada N ° 014/2018
“Ejecución de la etapa 2 de la obra “Polideportivo de Fray Marcos” ubicado en el localidad del mismo nombre”

COMUNICADO N° 5

Florida, 11 de Junio de 2018.

ACLARACION:

- 1- Se aclara que los termoacumuladores que figuran en el plano 35_S1 como de 110 lts deberán ser de 200lts y 6kw de potencia cada uno. Asimismo los Dep. con intercambiador que figuran en dicho plano deberán de ser de 300 lts cada uno.
- 2- Se adjunta rubrado nuevo para cotización: “FM_RUBRADO PROYECTO_ETAPA 2_modif. 11 06 2018.xls