



Montevideo, 13 de setiembre de 2018.-

A LA UNIDAD DE COMPRA:

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS REALIZADAS EN FORMA ESCRITA.

- 1) La impermeabilización se debe cotizar por separado, significa que deberá existir un costo afuera del rubrado.
- 2) Con relación a horarios y días de trabajos, se deberá respetar el horario normal de la construcción de lunes a viernes.
- 3) Plano unifilar se entregara en correr de esta semana vía email .
- 4) Se puede ir a relevar la sanitaria al edificio.
- 5) La licencia de la construcción se respeta.
- 6) Se adjuntan recaudos dwg.
- 7) Si la empresa encuentra que es necesario agregar rubro, debe enviarlo al MTOP, así se reenviaran a todos los oferentes.
- 8) Toda instalación la debe retirar la empresa contratada, sensores humo, instalaciones existentes, equipos de aire acondicionado y luminarias.
- 9) El MTOP indicara donde y cuando levantar los cerámicos que tiene acopiados en su depósito de Manga.

-28m2 de porcelanato gris rectificado 60x60cm, código de Acher PLATNO-CONCRETO-N (disponible 80m2)

-50m2 de cerámico Royal White Billante 30x60cm, código de Acher WT6050G-BLANCO-BRILL (disponible 57.6m2)

- 10) Con relación al punto 8 de la memoria
- 11) Los zócalos son de MDF pintados de blanco.
- 12) Los accesorios como seca manos, porta rollos, dispensadores de jabón y dispensadores de toallas deben ser de acero Inox.
- 13) Pintura fachada, como se indicó en visita, totalidad del perímetro del área a trabajar, incluye calle Buenos Aires.
- 14) Pintura interior ídem.
- 15) Enduido en todo el interior, cielorraso y paramentos.
- 16) Cada oferente debe metrar los revoques exteriores e interiores, el MTOP no entregara metrajes.
- 17) Los toma corrientes serán embutidos.
- 18) Todos los toma corriente serán schuko.

Saludos arq. R. MACKINNON