

Departamento de Logística y Aprovisionamiento

ANEXO VI – LICITACION ABREVIADA N° 16/18
REMDELACION DE MOSTRADORES EN HALL DE ACCESO
PRINCIPAL DE LA D.N.AA.SS.

Montevideo, 2 de Julio de 2018.-

➤ **CONSULTA DE LA FIRMA ESTUDIO MOVI**

1. “Datos, ubicación del rack, respecto a los puestos nuevos de trabajo y dado la simultaneidad de trabajos y las distintas etapas de la obra como seria la coordinación de la instalación, hay que plantear una nueva en la primera etapa ?
2. Ubicación de los tableros de eléctrica, se utilizan existentes o se preeven tableros nuevos?
3. Revestimiento de pilares, se puede colocar directamente sobre la cerámica existente o hay necesidad de retirarla y revocar la superficie?
4. Con respecto al granito, y colocación, nos parece que puede ser un material difícil para manejar y ajustar en obra, se podrá cotizar opcional algún otro material (presentando muestras previas)”.

➤ **RESPUESTA DPTO. DE ARQUITECTURA E INGENIERIA (Arq. Claudio Rila)**

1. “El rack de comunicaciones se encuentra detrás de la oficina de supervisores de Registros Médicos, los puestos quedarían a menos de 50 metros del rack de comunicaciones.
 - Todo el cableado debe ser realizado con cable UTP categoría 6.
 - La instalación de los puestos de red debe ser certificada con un dispositivo certificado para dicha tarea por el LATU.
 - No es necesario incluir equipamiento activo.
 - El cableado solo podrá ir por la bandeja portacables, caño corrugado metálico y ducto plástico para la bajada del puesto en donde esté instalado el equipo en la ventanilla
 - Se debe incluir la conexión del cableado en ambas puntas del cable.

El Hospital tiene un contrato con una empresa que realiza los cableados, atendiendo a todas las certificaciones, se maneja como opcional que la empresa que resulte adjudicada contrate directamente este servicio.


La empresa es SERVINFO, el correo de contacto es bdeleon@servinfo.com.uy y el teléfono es 098 121 135.

2. Los cableados saldrán de los tableros existentes.

3. Se pueden colocar los revestimientos sobre el existente.

4. Se solicita cotizar con el material NEOLITH, de 3mm de espesor que ira pegado a la placa melaminica de soporte, ESTE SE COLOCARA TANTO EN LA BASE DEL MOSTRADOR COMO EN EL FRENTE DEL MISMO (proporcionar muestras)".

Encargada del
Dpto. de Adquisiciones
Cabo (PA)


Raquel SOUTO