

PREGUNTAS DEL 10/8/2018

1. Solicitamos el envío de las planillas de los tipos CR y CR2

R: No se planillaron ninguna de las aberturas existentes, las CR (hoja simple) y CR2 (doble hoja) se deben adecuar como dice en la Memoria Descriptiva Particular, rubro 23, ítem 23.1 de la página 38 y rubro 16, ítem 16.8 de la página 32.

2. En el Nivel 1, salvo el local Nº21, en el resto se indica pavimento tipo 03 (baldosa de porcellanto de 60x60), mientras que en la Memoria se indica que se deberán restaurar los pisos de parquet del primer piso. Favor de aclarar que terminación corresponde.

R: En el resto de los pavimentos debió decir parquet y no porcelanato, para dicho parquet remitirse al rubro 10, ítem 10.2 de la página. Solo en los servicios se debe colocar porcelanato.

3. Moquette: en planta del Nivel 1 se indica únicamente en el local Nº20. En la Memoria se indica para los locales Nº21 y 22. Favor de aclarar en cuales locales considerar moquette.

R: La moquette se colocará solamente en la Sala de Audiencias Especiales - Local 20 como se indica en la lámina A03_V01 de Planta Nivel 01.

4. En las circulaciones del Nivel 2 se indica Piso Técnico terminación baldosa de porcellanto. En el interior de los despachos se indica pavimento tipo 03 (baldosa de porcellanto de 60x60). ¿Es correcto?

R: Si, es correcto.

5. Es necesario presentar certificación correspondiente para el Formulario D? En el mismo formulario dice que puede realizarse previo a la firma de contrato, pero en el PCP figura que debe ser junto con la presentación de la oferta.

R: Para la certificación de los formularios D, F y G será suficiente la firma del representante legal de la empresa contratista.

6. Estimados: De acuerdo al Punto 8 del Pliego de Condiciones Particulares, necesitamos saber qué tipo de Certificación consideran válida para acreditar lo expresado en los formularios D, F y G. A modo de ejemplo, ¿pueden ser válidos los formularios F3 del M:T:O:P: para Certificar el Formulario F?

R: Para la certificación de los formularios D, F y G será suficiente la firma del representante legal de la empresa contratista.

7. Solicitamos si se puede coordinar una nueva visita al edificio objeto de la Licitación Nº3/2018.

R: Ver publicación en Compras Estatales.

8. En plantas aparecen aberturas nombradas como CR1 y CR2. Solicitamos aclarar a que corresponden y si pueden enviarnos planillas de las mismas.

R: No se planillaron ninguna de las aberturas existentes, las CR1 (hoja simple) y CR2 (doble hoja) se deben adecuar como dice en la Memoria Descriptiva Particular, rubro 23, ítem 23.1 de la página 38 y rubro 16, ítem 16.8 de la página 32.

9. Hay cambios de albañilería en sala de máquinas que da al patio lateral que no se encuentran expresados en planos. Por ejemplo tapiado de puerta existente.

R: No hay cambio de albañilería, dicho tapiado de puerta no corresponde.

10. En planta de Subsuelo, en local Archivo 05, deberá levantarse algún tipo de muro?. Notamos que se expresan muros cómo existentes que no se encuentran contruidos.

R: Los únicos muros a construir son los marcados en la planta del subsuelo (muros llenos)

11. La losa a demoler en el "Sector 6" según plano de estructura E3, de que material es?

R: Es losa de hormigón armado

12. Acerca de las puertas automáticas la MCP reza: "El acceso principal a la calle 25 de mayo, consta de tres puertas actualmente giratorias, dos de las cuales se sustituirán por la puerta especificada en el punto 29.1 La del medio se sustituirá por una puerta corrediza automática semicircular. Se utilizará como soporte la estructura de madera existente."

Acerca de esto nos surgen distintas dudas:

a) En el punto 29.1 de la MCP, plantea que las puertas automáticas serán corredizas, mientras que en la planilla VID_01, parecen ser abatibles. Que sería correcto considerar?.

R: El error surge de que en el rubro 29, ítem 29.3 donde dice "... por la puerta especificada en el punto 29.1" debería decir "... por la puerta especificada en el punto 29.2"

b) De lo descrito en la MCP interpretamos que la descripción de planilla (VID_01) de las 3 puertas de acceso ubicadas en calle 25 de Mayo serán las automáticas, esto es correcto?.

R: No, no son automáticas. Ver respuesta anterior.

c) Sobre la otra puerta, la corrediza automática semicircular ubicada también en la misma calle, no contamos con planilla alguna. Si fuera posible pedimos se entreguen detalles de la misma.

R: Se debe ajustar a las características de la Memoria Descriptiva Particular, rubro 29, ítem 29.3 así como a la estructura existente de madera y las indicaciones que mencione la empresa proveedora.

13. No contamos con planillas ni detalles de la puerta por acceso lateral.

R: Se debe ajustar a las características de la Memoria Descriptiva Particular, rubro 29, ítem 29.3 así como a la estructura existente de madera y las indicaciones que mencione la empresa proveedora.

14. Sería posible prorrogar la fecha para realizar pedido de aclaraciones?. En la medida en que se realiza el estudio siguen surgiendo dudas, ésto nos permitiría lograr un presupuesto más fidedigno y ajustado a la realidad.

R: Ver publicación en Compras Estatales.