

Montevideo, 14 de agosto de 2018.-

INFORME ACLARACIONES VISITA DE OBRA Licitación abreviada N°16/2018:

Habiéndose realizado en el día de la fecha la primera visita de obra de carácter obligatorio referente a la Licitación mencionada se detallan las aclaraciones sobre consultas de las empresas presentes.

Sobre el punto d) de la memoria: el mantenimiento de las **aberturas** en lo referente a pintura y lijado es en el **sector exterior**, se deberá también completar piezas faltantes o sustituir si fuera necesario algún sector de la misma.

Sobre el punto e) de la memoria: el mantenimiento de la **herrería** (en lo referente a las rejas), implica retirar las rejas y volverlas a colocar ya que de esto depende la reparación de las mochetas. La colocación será de forma de no afectar mayormente el aspecto de la misma garantizando un mejor amure que a futuro implique un menor deterioro.

Sobre el punto f) de la memoria: donde dice pintura para exterior de primera calidad se trata de pintura no impermeabilizante.

Con respecto a lo consultado sobre lugar para obrador, vestuarios y comedor para personal de obra, el CALEN proporcionara los mismos, no siendo responsables por la custodia de las herramientas y materiales que allí se depositen.

Se agregó la cotización de reparación de la vereda perimetral de forma independiente al resto de la propuesta:

- Retirar el pavimento existente
- Apisonar bien alrededor del cimientto para darle una superficie firme a la vereda y que no vuelva a fisurar, se podría rellenar según el caso con balasto o escombros finos.
- Nivelar el terreno de acuerdo al espesor de la vereda.
- Colocar malla electrosoldada 15x15 C32 en la vereda. Fijar la malla con grapas u otros elementos al muro para que no se mueva.
- Realizar la vereda con hormigón dejando juntas perpendiculares a la fachada cada 1,5m, estas serán rellenas con asfalto posteriormente. Pendiente de la vereda 2%
- Colocar baldosa en panes.

Técnico Informante: Cap. (APY - Arq.) Andrea Cabrera.....

