

Consultas

- 1) En el ítem 8)REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN 3)se deberá presentar: Calculo de estructura con firma del técnico responsable (del ingeniero / arquitecto calculista); a que se refiere este cálculo?.
- 2) En la visita se observó que en las jambas de las ventanas existen barrotes de las rejas existentes, solicitamos aclaraciones de cómo proceder (si se sacan las rejas y se vuelven a colocar, se pica la jamba dejando el barrote expuesto, etc)

Respuestas

- 1) No aplicaría pues no es una obra que haya que realizar cálculos de estructura, por lo cual no es necesaria su presentación.
- 2) Con respecto a lo del barrote que está dentro de la Jamba se sugiere, desamurar la reja totalmente para realizar las mochetas nuevas siguiendo la ornamentación original, dejar en cada punto de amure un hierro de iguales características que la planchuela de la reja amurado para luego soldar la reja en esos puntos una vez terminados los revoques.