

IMPERMEABILIZACIÓN AZOTEA EESP – RUBRADO

UBICACION	RUBRO	DESCRIPCION					
		IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEA	UNIDAD	METRAJE	PRECIO UNITARIO	P. TOTAL	MONTO IMPONIBLE
ESCUELA DE ESPECIALIDADES EESP – CERRO	1	REMOCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN EN MAL ESTADO.	m2				
	2	VERIFICACIÓN Y NIVELACIÓN DE PENDIENTES	m2				
	3	REPARAR PRETILES EN MAL ESTADO (RETIRAR MATERIAL SUELTO Y REVOCAR SEGÚN CORRESPONDA)	m2				
	4	CARPETA DE ARENA Y PORTLAND PARA RECIBIR MEMBRANA	m2				
	5	IMPRIMACIÓN	m2				
	6	COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA	m2				
	7	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA					

ESTAS TAREAS SE REALIZARAN POR PAÑOS, IDENTIFICADOS ANTES DE EMPEZAR