

1- En esta instancia se debe entregar resuelto y calculado el sistema de estructura general firmado por Ing o Arq. calculista? o simplemente puede ser un anteproyecto borrador y srr firmados en la instancia de entrega de Proyecto Ejecutivo?

**En la oferta no es requisito el sistema estructural completamente resuelto, tampoco el cálculo estructural. Sí se pide la propuesta estructural esquemática predimensionada a nivel de anteproyecto.**

**Para la oferta se pide según Memoria:**

**Estructura y fundación propuesta, fundamentada con el tipo de suelo y su resistencia. Planos de esquema estructural (Escala 1:50 – 1:25 según corresponda).**

2- Los planos y memoria de sanitaria en esta instancia ya deben de ir con el calculo hidráulico?

**No es necesario el cálculo hidráulico en esta instancia.**

3- Como es el Escudo Nacional de bronce, hay planilla del mismo?

**No hay planilla. Se adjunta fotografía ilustrativa. Alto aproximado 40cm.**



4- Que tamaño deben de tener las letras realizadas en planchuela de acero con el texto "BOMBEROS"

**Las letras serán de 25cm de alto y 3/8" de espesor.**

5- Aparecen una letras a realizar en vinilo adhesivo, que fuente y tamaño tienen las mismas?

**Estas definiciones corresponden a la etapa de Proyecto Ejecutivo.**

**El área de ploteo para cotización puede obtenerse de las planillas.**

**La fuente y el tamaño están indicadas en las planillas:**

**4cm DE ALTO TEXTO LOCAL**

**50cm DE ALTO NÚMERO**

**TEXTO: BANKGOTHIC LT BT / NÚMERO: CENTURY GOTHIC**

**El diseño del número se obtiene del archivo CAD para su ploteo, la empresa contratista deberá convertir el mismo a los requerimientos del ploteo que contrate.**

6- Con respecto a la documentación gráfica a entregar, deben de ser todos los planos que figuran en el anexo 1, o en el caso que queramos mantener la misma planta de albañilería propuesta en el llamado, se debe entregar igual?

**Se deberán entregar todos los planos del llamado y los contenidos según lo dispuesto en el Anexo 1.**

7- Pueden enviar los archivos DWG?

**Es posible. Deberán solicitarlos al correo: licitaciones@minterior.gub.uy**

8. - ¿Es posible nos envíen los planos en formato DWG para poder realizar los ajustes correspondientes de proyecto, así como el diseño de las estructuras?

**Es posible. Deberán solicitarlos al correo: licitaciones@minterior.gub.uy**

9.- En la solicitud del opcional por fuera de rubrado de "cubierta de hormigón armado", ya que solicitan esta sea inclinada (anexo III) ¿la misma es sobre locales 2 a 6 (oficinas y alojamientos) o también se debe incluir locales 7 a 9 (estacionamiento a lavadero)? Indicar pendiente de la losa, ya que si se respetan las pendientes previstas para chapa, se produce escurrimiento de las terminaciones superficiales.

**Para la opción de cubierta hormigón armado, se incluye el estacionamiento y lavadero.**

**Las pendientes podrán ajustarse en la etapa de Proyecto Ejecutivo solucionando los problemas constructivos necesarios. No se define en esta etapa.**

10.- En caso de existir discrepancias entre planillas y planos ¿que se considera?

**En caso que la empresa no indique las discrepancias específicamente el Ministerio del Interior decide.**

11.- En lamina AI02, en fachada Norte y sur, así como en corte AA de lamina AL3 se gráfica "perímetro de parrillero o similar", mientras que en planos no se gráfica nada al respecto, y en rubrado se solicita en el ítem 16.1 Estufa

**No se realizará estufa ni parrillero.**

Se solicita aclarar a que corresponde la graficación en laminas AI2 y AI3; aclarar que se debe considerar en el ítem 16.1 del rubrado

**La solicitud no es específica. La lámina AL2 corresponde a fachadas, la lámina AL3 corresponde a cortes.**

**El ítem del Rubrado "16.1 Estufa" se elimina.**

12.- En caso de detectar la necesidad de cotizar algún ítem faltante ¿se puede agregar afuera del rubrado?

**Es posible incorporar ítems al rubrado. Se deberán agregar dentro de cada rubro insertando nuevas filas donde corresponda.**

13.- Indicar si se prevee la realización de nichos para toma consumo de OSE y de UTE. En caso afirmativo indicar ubicación, dimensiones.

**Los nichos se preveen en el sector estacionamiento, dentro del depósito hacia la fachada. Las dimensiones serán según normativa definidas en la etapa de Proyecto Ejecutivo.**

14.- En referencia al "puente de hormigón armado" indicado en lamina AL1, ¿esto corresponde a la realización de alcantarilla en acceso vehicular?

**Corresponde al pavimento de acceso vehicular y peatonal desde la vía pública al edificio, será de hormigón armado sobre la canalización de la cuneta a realizar.**

15.- Se debe preveer secamanos, tapas de inodoros, etc

**Se debe prever una puesta para secamanos sobre la mesada del lavatorio en el local SSHH.**

**Se colocará tapa de inodoro resistente.**

16.- En rubrado, en la columna que esta entre Precio unitario y precio Total, ¿corresponde a % de Monto imponible?

**Corresponde al Monto Imponible Unitario en Pesos Uruguayos, no en porcentaje.**

17.- En referencia a las excavaciones: ¿a que profundidad esta el firme? ¿hay que preveer excavaciones en roca con explosivo?

**No se cuenta con datos del firme. La fundación es parte de la propuesta de la empresa, la cual deberá ser considerada y prevista en la oferta.**