
COMISION DESCENTRALIZADA DE RIVERA
EDIFICACIÓN

**Memoria descriptiva para cotización de obras a realizar en la Escuela N° 139,
de Rivera, Dpto de Rivera.**

Objetivo de los trabajos

Garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad al centro escolar.

Plazo de ejecución

30 días laborables calendarios para la construcción

Trabajos a realizar

Construcción de rampa accesible

Se construirán según gráficos adjuntos. Sobre plateas de hormigón con refuerzos de 3 fi 12 debajo de muros de contención. Los muros de contención para rellenos de rampas acompañan las pendientes de las mismas. Los muros de contención serán de bloque armado de 19 cm de ancho según detalle en gráficos. Las rampas serán de contrapiso inclinado armado con malla 4.2 y tendrán rodapié de mampostería de 10 cm de ancho y altura en toda la extensión de las rampas y descansos. La terminación será con hormigón rodillado.

Adecuación de escalera de acceso

La escalera de acceso existente se adaptará a la rampa proyectada en cuanto a número y dimensión de escalones.

Suministro y colocación de baranda de protección

En el nivel superior, y todo el recorrido de la rampa, descanso y cantero se colocará baranda de protección de hierro de 1 metro de altura de iguales características a la existente en la otra rampa del predio.

En todo lo que resulte aplicable o en caso de controversia regirá todo lo enunciado en Normas U.N.I.T. 200:2014 "Accesibilidad de las personas al medio físico. Criterios y Requisitos generales de diseño para un entorno edificado accesible", Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras de ANEP y Memoria Constructiva General para Ejecución de Obras Públicas MTOP.

Las rampas serán replanteadas en obra en presencia de la Arquitecta Residente de ANEP.

La simple presentación de la oferta implica conocimiento y aceptación plena de las condiciones existentes, no admitiéndose reclamaciones posteriores.



Arqta. Luciana Iriondo Machado

Arquitecta Residente