

FORMULARIO B

MODELO DE RUBRADO DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

El Proponente presentará el rubrado en este orden.

Nota: se establecerán subtotales parciales por rubro.

Item	Rubro	Unid.	Metraje	Precio Unitario	Precio Total	Sub total P/Rubro	Monto Imponible p/Rubro
	SECTOR 1						
1	HORMIGONES						
	Reconstitución de armaduras y recuperación del hormigón en sectores dañados	gl	1				
	Terminación y protección final de todos los hormigones	gl	1				
	Ejecución de pretil tipo 1	m lineal	36				
2	IMPERMEABILIZACIONES						
	Sustitución de membrana geotextil	m2	16				
	Aplicación de membrana líquida	m2	116				
	Sustitución de embudo de bajada	u	1				
3	ALBAÑILERÍA						
	Suministro y colocación de abertura AL01	u	1				
	Reparación de chimenea de ladrillo visto	gl	1				
SUBTOTAL SECTOR 1							
	SECTOR 2						
1	HORMIGONES						
	Reconstitución de armaduras y recuperación del hormigón en sectores dañados	gl	1				
	Terminación y protección final de todos los hormigones	gl	1				
	Ejecución de pretil tipo 1	m lineal	32				
	Ejecución de junta tipo 1	m lineal	4				
2	IMPERMEABILIZACIONES						
	Sustitución de membrana geotextil	m2	29				
	Aplicación de membrana líquida	m2	146				
3	ALBAÑILERÍA						
	Suministro y colocación de abertura AL02	u	1				
SUBTOTAL SECTOR 2							
	SECTOR 3						
1	HORMIGONES						
	Reconstitución de armaduras y recuperación del hormigón en sectores dañados	gl	1				
	Terminación y protección final de todos los hormigones	gl	1				
2	IMPERMEABILIZACIONES						
	Sustitución de membrana geotextil	m2	4				
	Aplicación de membrana líquida	m2	35				
	Sustitución de embudos de bajada	u	4				
3	ALBAÑILERÍA						
	Suministro y colocación de vidrio y junta de goma	u	1				
	Reubicación de unidad exterior de aire acondicionado sobre 2 PNI8	gl	1				
SUBTOTAL SECTOR 3							

IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE PRETILES DE HORMIGÓN VISTO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS – FACULTAD DE VETERINARIA

CONDICIONES PARTICULARES DE LICITACIÓN - FORMULARIO B

U N I V E R S I D A D D E L A R E P Ú B L I C A
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

	SECTOR 4						
1	HORMIGONES						
	Reconstitución de armaduras y recuperación del hormigón en sectores dañados	gl	1				
	Terminación y protección final de todos los hormigones	gl	1				
2	IMPERMEABILIZACIONES						
	Sustitución de membrana geotextil	m2	2				
	Aplicación de membrana líquida	m2	111				
	Ejecución de pretil tipo 2	m lineal	40				
3	ALBAÑILERÍA						
	Ejecución de junta tipo 2	m lineal	8				
	Reubicación y fijación de cableado eléctrico sobre el pretil	gl	1				
SUBTOTAL SECTOR 4							
	SECTOR 5						
1	HORMIGONES						
	Reconstitución de armaduras y recuperación del hormigón en sectores dañados	gl	1				
	Terminación y protección final de todos los hormigones	gl	1				
2	IMPERMEABILIZACIONES						
	Aplicación de membrana líquida	m2	59				
	Ejecución de pretil tipo 2	m lineal	9				
3	ALBAÑILERÍA						
	Reubicación y fijación de cableado eléctrico sobre el pretil	gl	1				
SUBTOTAL SECTOR 5							
4	IMPLANTACIÓN DE OBRAS						
4,1	Implantación de Obras (tareas y obras provisorias generales, obrador, traslados, fletes, conexiones necesarias, etc.)	gl.					
4,2	Vigilancia de obra	gl					
4,3	Técnico Prevencionista	gl					
5	LIMPIEZA DE OBRA						
5,1	Limpieza final de obra	gl.					
6	AYUDAS A SUBCONTRATOS						
6,1	Ayudas a subcontratos (Desglosar por cada subcontrato)	gl.					
	Precio de las Obras	\$					
	10% Imprevistos y extraordinarios	\$					
	SUBTOTAL 1	\$					
	Impuesto al Valor Agregado IVA	\$					
	Leyes sociales (equivalentes al 70,8% del monto imponible)	\$					