

Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad
Desagües Pluviales			
	Excavación para tubería	m3	6901,00
	Colector rectangular 1,8 m x 1,1 m	m	381,00
	P.B. de hormigón	un	21,00
	Tapa P.B.	un	21,00
	Suministro tubería diám 40 cm	m	232,00
	Colocación tubería diám 40 cm	m	232,00
	Suministro tubería diám 50 cm	m	110,00
	Colocación tubería diám 50 cm	m	110,00
	Suministro tubería diám 60 cm	m	132,00
	Colocación tubería diám 60 cm	m	132,00
	Suministro tubería diám 80 cm	m	261,00
	Colocación tubería diám 80 cm	m	261,00
	Suministro tubería diám 100 cm	m	490,00
	Colocación tubería diám 100 cm	m	490,00
	B.T. Tipo 1	un	6,00
	B.T. Tipo 2	un	16,00
	B.T. Tipo 3	un	11,00
	B.T. Tipo 4	un	3,00
	Cordón cuneta de hormigón	m	878,00
	Reposición de cordón cuneta de hormigón	m	220,00
	Badén de hormigón	m2	150,00
	Conexión de agua potable	un	100,00
Pavimentación			
	Excavación no clasificada a depósito	m3	#REF!
	Base granular CBR>60%	m3	#REF!
	Bacheo con material granular	m3	#REF!
	Escarificado y conformación de base	m2	#REF!
	Base granular cementada (100 kg/m3)	m3	#REF!
	Ejecución de imprimación	m2	#REF!
	Ejecución de tratamiento doble	m2	#REF!
	Ejecución de sellado	m2	#REF!
	Agregados pétreos para tratamientos	m3	#REF!
	Agregados pétreos para sellado	m3	#REF!
	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asf. (imprimación)	m3	#REF!
	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asf. (tratamientos y sellado)	m3	#REF!
Alumbrado Público			
34	Instalación de luminarias con brazo y todos los elementos de montaje (sin artefacto) y cableado con conductor 2x10 e interruptor 10A	un	84,00
35	Suministro e instalación de caño subterráneo de pvc con conductor cable 3x10 mm.	m	700,00
36	Suministro e instalación de cámara 40x40	un	36,00
37	Suministro e instalación columna de hormigón de 6,5 metros con ducto interno para conductor 2x2 mm.	un	81,00
38	Suministro e instalación acometida 2x6 mm	m	350,00
39	Suministro e instalación de conductor superaislación 2x2 mm.	m	126,00
40	Suministro de Luminarias	un	84,00
Veredas Peatonales y Acondicionamiento de espacios verdes			
	Vereda peatonal de hormigón	m2	9204,60
	Acondicionamiento de espacios verdes	G	1,00

cuadro de metraje

Saneamiento			
	Colocación de tubería diám 160 mm	m	1447,00
	Ejecución de registro	un	8,00
	Ejecución de cámara terminal	un	8,00
	Ejecución de cámara en vereda p/conexión	un	128,00

GRUPO	JORNAL	COSTO DE VIDA	DOLAR EQUIPO	MATERIAL	GAS OIL	CEM. PORTLAND	HIERRO	EXPLOSIVOS	CUBIERTAS	MAD. ENCOFRADO
II	19	20	32	29	84			∞	∞	
X	30	22	16	32	21	56				23
XIII	25	23	15	37	13	25	38			24

PLANILLA 1

OBRAS DESAGUES PLUVIALES

Rubro	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario \$	Precio total rubro \$	Leyes sociales \$	Grupo Paramétrico
1	Excavación para colector	m3	250,00				II
2	Colector rectangular 0,8 m x 0,6 m	m	87,00				XIII
3	Colector rectangular 0,8 m x 0,7 m	m	14,00				XIII
4	Suministro de tubería de hormigón armado - diám 50 cm	m	22,00				XIII
5	Colocación de tubería de hormigón armado - diám 50 cm	m	22,00				XIII
6	Cámara Pluvial	m3	3,34				XIII
7	B.T. Tipo 2	un	3,00				XIII
8	Conexión B.T. a colector - PVC diám 30 cm - Sum. Y Colocación	m	30,00				XIII
9	Cabezal de hormigón armado para tubería diám 50 cm	un	2,00				XIII
10	Cabezal de hormigón armado para colector rectangular	un	1,00				XIII
11	Cordón cuneta de hormigón	m	336,00				X
TOTAL SIN IVA							
IVA 22%							
TOTAL IVA INCLUIDO							