

PLANILLA 2
OBRAS GENERALES

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	LEYES SOCIALES
1. IMPLANTACIÓN	global	1			
2. MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1. Desmontes de terreno para conformar pavimentos	global	1			
2.2. Relleno balasto bajo caminerías peatonales	m3				
2.3. Excavación cimientos cerco cancha	m3	8,1			
2.4. Retiro de árbol existente	global	1			
2.5. Excavación cimientos columnas iluminación	m3	3,3			
2.6. Conformación talud tierra en centro	m3	24			
2.7. Retiro de cordonetas existentes	global	1			
2.8. Demolición de cordones para rampas acceso	global	1			
2.9. Zanja para instalación eléctrica	m lineal				
2.10. Excavación cimientos pérgolas	m3	2,6			
2.11. Relleno con tierra de espacios verdes	global	1			
3. HORMIGÓN ARMADO					
3.1. Cordonetas hormigón armado	m3	20,4			
3.2. Pavimentos hormigón armado	m3	69			
3.3. Contrapiso hormigón armado bajo césped sintético	m3	12,6			
3.4. Contrapiso hormigón bajo ladrillo de prensa	m3	6,6			
3.5. Columnas cerco hechas in situ	m3	6,7			
3.6. Columnas cerco prefabricadas	unidad	42			
3.7. Hormigón bases columnas prefabricadas	m3	2,7			
3.8. Plateas bancos mampostería	m3	1,7			
3.9. Hormigón bases columnas alumbrado	m3	3,3			
3.10. Reparación de cordón cuneta deteriorado	global	1			
3.11. Bases hormigón papeleras	m3	0,4			
3.12. Bases columnas de pérgolas	m3	3,7			
4. ALBAÑILERÍA					
4.1. Muros bloques 0,15 bancos de mampostería	m2	46,7			

4.2. Revoque de bancos mampostería	m2	63,7		
4.3. Revestimiento muretes en ladrillo de prensa	m2	66,4		
4.4. Pavimento ladrillo de prensa centro	m2	65,6		
5. VARIOS				
5.1. Malla galvanizada en cerco de cancha 2 m altura	m lineal	108,4		
5.2. Pavimento de piedra partida suelta	m3	42,4		
5.3. Pavimento césped sintético en zona de juegos	m2	157		
5.4. Pintura de bancos mampostería	m2	63,7		
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
6.1. Suministro y colocación de columnas iluminación L1	unidad	9		
6.2. Suministro y colocación de columnas iluminación L2	unidad	13		
6.3. Suministro y colocación de columnas iluminación L3	unidad	4		
6.4. Construcción de cámaras inspección eléctrica	unidad	28		
6.5. Tubería subterránea PVC 63 mm pared gruesa	m lineal	150		
7. LIMPIEZA GENERAL				
	global	1		
TOTAL SIN IVA				
IVA 22%				
TOTAL IVA INCLUIDO				