



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Universidad de la República

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

**Construcción de Taller de Desarme de Colectores
Laboratorio de Energía Solar. CENUR Litoral Norte Salto**

LICITACIÓN ABREVIADA N°48/18

APERTURA: 20/9/18- HORA: 11:00

RESPUESTAS A CONSULTAS

Pregunta:

Se tiene definido la manera de sostener el portón corredizo en las paredes de isopanel dado que no esta especificado en pliego ni memoria?

Respuesta:

Se deberá contemplar la colocación de un "tubular metálico" horizontal de similares características que los "refuerzos en esquina", a modo de viga. Irá colocado por encima del nivel de dintel del portón metálico para sostener el mismo y su mecanismo de movimiento, de forma de permitir el correcto funcionamiento del sistema.