

RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	LL.SS.
1. IMPLANTACIÓN Y REPLANTEO	global	1			
2. MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1. Desmontes de capa tierra vegetal 10 cm para pavimentos	m3	78			
2.2. Relleno balasto bajo caminerías peatonales	m3	121			
2.3. Excavación cimientos cerco cancha	m3	8,1			
2.4. Excavación para cimientos muros y muretes	m3	58,2			
2.5. Excavación cimientos columnas iluminación	m3	1,3			
2.6. Conformación taludes de tierra a mano bordes caminería	m3	42			
2.7. Excavaciones para dados de juegos y aparatos gim.	m3	1,5			
2.8. Relleno de plaza circular para alcanzar nivel proyecto	m3	157			
2.9. Zanja para instalación eléctrica	m lineal	218			
2.10. Confección de talud en escalera 1	m3	38			
3. HORMIGÓN ARMADO					
3.1. Cordonetas hormigón armado	m3	1,9			
3.2. Pavimentos hormigón armado	m3	48			
3.3. Contrapiso hormigón armado bajo césped sintético	m3	4,6			
3.4. Cimentación muro de contención	m3	17,1			
3.5. Columnas cerco hechas in situ	m3	6,7			
3.6. Columnas cerco prefabricadas	unidad	42			
3.7. Hormigón bases columnas prefabricadas	m3	2,7			
3.8. Plateas cimentación bancos y muretes mampostería	m3	9,5			
3.9. Hormigón bases columnas alumbrado	m3	1,3			
3.10. Cimientos muros de contención	m3	17,1			
3.11. Bases hormigón papeleras	m3	0,3			
3.12. Losa 5 cm cierre muros y muretes	m3	3,2			
3.13. Bases hormigón 40x40x40 cm para juegos y aparatos	m3	1,5			
3.14. Losas inclinadas cimentación escaleras	m3	7,8			
4. ALBAÑILERÍA					
4.1. Muros bloques de bancos y muretes	m2	244			
4.2. Revoque 3 capas de bancos mampostería	m2	323			
4.3. Hormigón 6x3x1 relleno cámara muretes y bancos	m3	14,6			

4.4. Muro contención de bloques rellenos y armados de 0,20 m	m2	36,6		
4.5. Revoque tres capas muro de contención 0,20 m	m2	78		
4.6. Conformación escalones ladrillo de prensa según detalle	m lineal	97,2		
5. VARIOS				
5.1. Malla galvanizada en cerco de cancha 2 m altura	m lineal	132,8		
5.2. Pavimento de piedra partida suelta sobre film de nylon	m3	6,7		
5.3. Pavimento césped sintético en zona de juegos	m2	57,2		
5.4. Pintura de fondo en muros y muretes	m2	37,6		
5.5. Colocación caños hormigón 60 cm diámetro en cuneta	m lineal	25		
5.6. Encabezado de caños entubado cuneta	unidad	4		
6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
6.1. Suministro y colocación de columnas iluminación L1	unidad	17		
6.2. Suministro y colocación de columnas iluminación L2	unidad	6		
6.4. Construcción de cámaras inspección eléctrica	unidad	24		
6.5. Tubería subterránea PVC 63 mm pared gruesa	m lineal	218		
6.6. Construcción de pilastra mampostería para medidor	global	1		
7. LIMPIEZA GENERAL				
	global	1		
COSTO TOTAL SIN IVA				
IVA 22%				
TOTAL IVA INCLUIDO				