



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

ACLARACIONES VISITA DE OBRA
EQUIPAMIENTO CASA CENTENARIO

martes, 18 de septiembre de 2018

SEÑORES:
COMPRAS
PRESENTE

Por la presente nota la Oficina de Plan de Obras realiza las siguientes aclaraciones efectuadas en la visita de obra llevada a cabo el martes 18 de setiembre:

2_EQUIPAMIENTO

-Se modifican las plantas generales para atenerse a los cambios siguientes y corregir la nomenclatura del equipamiento.

2.1_Equipamiento a medida

-Se aclara que todo el mobiliario realizado en multicapa con terminación Ambay o Guatambú llevará 3 manos de laca incolora.

-Se modifica el espesor del tablero multicapa 22mm por multicapa 18mm SE CORRIGE LO DICHO EN LA VISITA DE OBRA.

-Se modifica EQ 04 según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos.

-Se modifica el ancho del equipamiento EQ 06a según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos para evitar la superposición con interruptor.

-Se resta una mesa EQ 05a y se sustituye por EQ 05c, según lo indicado en gráficos actualizados adjuntos. Nuevas cantidades: EQ 05a= 57 unidades, EQ 05b= 4 unidades, EQ 05c= 1 unidad.

-Se aclara que en caso de ser necesarias divisiones en las placas de pizarrón, éstas se deberán hacer al medio o en tercios de igual medida.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

2.2_ Equipamiento estándar

-Se establece que la medida máxima para las sillas EE 03 será 65 x 56 cm.

-Se elimina la silla EE 04 y se agrega una silla EE 02 (cantidad actualizada: 3 sillas EE02)

-Se agrega un equipamiento estándar EE 05, perchero de pie en madera vista según modelos de referencia.

Cantidad: 2 unidades.



Modelos de referencia EE 05

Sin más saluda atte.

Arq. Fernanda Ríos

Oficina Plan de Obras

Tel: 2400 11 06 int. 170