

**ACLARACIONES 1 PARA L.A. 48/2018**

1.- Solicitamos aclarar el porcentaje de Imprevistos a considerar.

Resp.- El porcentaje de imprevistos a considerar es de un 5%.

Se adjunta nuevo cuadro de metrajes en el cual se separa el % de imprevistos y se agrega al final del mismo cuadro.

GRUPO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.
I	1	Sumin. y coloc.de cartel informativo, según modelo FDI.	unid	1,0
I	2	Movilización	gl	1,0
VII	4	Bacheo con CBR $\geq$ 40%.	m3	102,0
VII	5	Excavación no clasificada a depósito (limpieza de faja)	m3	1.200,0
II	6	Limpieza y conformación de cunetas	m	3.400
VII	7	Material para recargo de ensanche CBR $>$ 40%.	m3	850
VII	8	Recargo de base granular CBR $\geq$ 60.	m3	4.080
II	9	Escarificado, Conformación y compactación de la base granular.	m2	13.600
VI	10	Ejecución de riego de imprimación.	m2	11.900
VI	11	Ejecución de riego Piedra A	m2	10.200
VI	12	Ejecución de riego Piedra B	m2	10.200
VI	13	Ejecución de riego de sellado	m2	10.200
III	14	Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos	m3	49
IX	15	Agregados petreos finos para tratamientos	m3	82
IX	16	Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamientos bituminosos	m3	306
XIII	17	Suministro y colocación de caños de hormigón de armado de 50cm	unid	15
XIII	18	Hormigón armado clase VII para cabezales	m3	1,8
XIII	19	Entradas particulares caños 40cm de diámetro	m	85

<b>Subtotal Obra</b>	
<b>IVA</b>	<b>22%</b>
<b>LLSS</b>	<b>71,4% MI</b>
<b>Imprevistos</b>	<b>5,0%</b>
<b>Total</b>	

Atte.

Flavio Flores Del Villar.

Asesor técnico de Obras - IDD