


NOTA: LAS CIRCULACIONES EXTERIORES, ALEROS Y CONSTRUCCIONES NUEVAS SON DE TECHO LIVIANO.
SE COLOCA SOBRETECHO LIVIANO EN CONSTRUCCIONES EXISTNTES EXCEPTO EN AULA 3 LOCAL 007)
SE SUSTITUYE TECHO AULA 004 INICIAL POR TECHO LIVIANO

PLANTA ESTURUCTURA DE TECHOS



REFERENCIAS

- Muro existente
- Muro a demoler
- Muro a construir

- M00 Indicación de tipo de muro
- M01 Muro doble: fícholo 12x25x25 revocado en 1 cara + ladrillo de campo visto
- M02 Muro de fícholo 12x25x25 revocado en ambas caras
- M03 Muro de bloque de hormigón vibrado 19x19x39 revocado en ambas caras
- M04 Muro doble: fícholo 12x25x25 + bloque de hormigón vibrado 19x19x39 revocado en ambas caras

- M05 Muro doble bloque de hormigón vibrado y calado 30x30x7
 - T01 Tabique de yeso 10cm, placa de yeso estándar 12.5mm
 - T02 Tabique de yeso 10cm, placa de yeso cementicia 12mm
- Nota: Terminaciones según memoria, palilla y detalles.

- ALD Indicación de Carpintería de Aluminio
- CD Indicación de Carpintería de Madera
- HD Indicación de Herrería
- ROAL Indicación de Rejas en Aberturas de Aluminio
- AXO Indicación de Elementos de Acero inoxidable
- PO Indicación de Petreos
- VO Indicación de Vidrios
- EO Indicación de Equipamientos

Niveles planimétricos NPT

PLANILLA DE TERMINACIONES

PISOS | PARED
CIELORRASOS | ZÓCALOS

PISOS
1 - Hormigón frefasado mecanico
2 - Monolitico Tipo BLANGINO color verde alpes/negro 0.30X0.30mts


ZÓCALOS
1 - Madera h=12cm (ver planilla)

PAREDES
1 - Cerámica blanca tipo PRISMA 31.6x31.6cm h: hasta cielorraso
2 - Revoque, enduido y pintura latex para interiores tipo Incalex

CIELORRASOS
1 - Yeso junta tomadaEE
Nota: En exteriores la cara inferior de confortpanel será de color idem. cara superior de cubierta (gris grafito).

Nota: Niveles de fundaciones son indicativos. Se deberá ajustar según las definiciones del proyecto de estructura.

Nota: Las especificaciones que hacen referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante, se señala que los mismos podrán ser sustituidos por otros que posean características iguales o superiores en calidad y performance que el indicado.

		ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA		ÁREA DE PROYECTOS DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL	
OBRA: ESCUELA N°64 - FRUCTUOSO RIVERA		LOCALIDAD: LAJUNGA DEL SAUCE		FECHA: OCT. 2018	
CALLE: RUTA 93 - KM 11.5		DEPARTAMENTO: MALDONADO		ESCALA: 1/100	
PLANO DE: ALBANILERIA		PLANTA DE TECHOS		LAMINA N°: L03	
ARQUITECTO: MAURICIO STERLA		FIRMA:		AL02	
AYTE. DE ARQTO: MARIA REYES		FIRMA:			
TECNICO:		FIRMA:			
DIBUJANTE:					