


ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	PROYECTO:	661	OBRA:	MOSQUITEROS	FECHA:	MAYO/2018
SERVICIO:	CIRUGÍA PLÁSTICA			TIPO:	AL 3	CANTIDAD:	2
UBICACIÓN:	SALA (Camas 7 - 8 - 9)					ESCALA:	1/25
TIPO:	MOSQUITEROS			MOVIMIENTO:	FIJO		



PREMARCO		MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :		TAPAJUNTA : --	
P E R F I L E S	MARCO	HOR. INFERIOR	SISTEMA PROBBA	HERRAJE	DE MOVIMIENTO
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA		
		LATERALES	SISTEMA PROBBA		
		DIVISOR HOR.	----		
		DIVISOR VERT.	----	DE CIERRE	
		PORTACONTR.	SISTEMA PROBBA		
		CONTRAVIDRIOS			
		ELEM. ARMADO	----		
	HOJA	CONECTOR HOR.	----	VIDRIOS	ESPESOR:
		CONECTOR VERT.	----		COLOCACION:
		HOR. INFERIOR	----		TIPO:
		HOR. SUPERIOR	----		
		LATERALES	----		
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:		
		COMPLEMENTO	----		
		DIVISOR VERT.	----		
		DIVISOR HOR.	----		
		CONTRAVIDRIO	----		
		ELEM. ARMADO	----		

TERMINACIONES	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
---------------	--

OBSERVACIONES	Tejido mosquitero malla de 18 x 14 hilos/pulgadas, diámetro 0.25mm, en marco de perfilaría de aluminio.
	Se deberá fijar una de las hojas móviles de la abertura.