

Montevideo, 12 de diciembre de 2018.

**Respuestas a consultas realizadas en relación con la Licitación Pública N° 200/2018 para Refacciones y Reparaciones en el Block Quirúrgico Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rossell.**

- I. Consulta:  
Cantidades y medidas de nuevos radiadores

*Respuesta:*

*Se deberán sustituir un total de 16 radiadores de acuerdo con el siguiente detalle:*

- 2 radiadores de chapa 707 mm de 17 secciones
- 4 radiadores de chapa 707 mm de 18 secciones
- 5 radiadores de chapa 707 mm de 24 secciones
- 5 radiadores de chapa 707 mm de 30 secciones

- II. Consulta:  
Se debe contemplar cielorraso de yeso en todos los pasillos, o en algunos de los sectores se contempla cielorraso desmontable.

*Respuesta:*

*Todos los cielorrasos suspendidos serán de yeso. Las luminarias servirán como puntos de acceso al recinto sobre los mismos. En caso que fuese necesario agregar otros puntos de acceso se colocará, tapas de plástico que serán pagadas como adicional.*

- III. Consulta:  
Guardacamillas rígidos, ¿se colocarían en los locales 29 y 31?, en el local 28, se debería realizar lo mismo.

*Respuesta:*

*Es correcto, además de los locales 29 y 31 indicados en la memoria, se colocarán guardacamillas y protectores en el local 28,*

- IV. Consulta:  
Estimación de metros cuadrados a sustituir en pisos y paredes.

*Respuesta:*

*La cantidad de baldosas a sustituir en pisos es 185 unidades*

*La cantidad de azulejos a sustituir en paramentos es 330 unidades*

- V. Consulta:  
Alcance de tareas referentes a acondicionamiento térmico, ya que si bien en visita se nombró solamente limpieza y cambio de algunas rejillas de ventilación, pero en memoria solicita "La empresa subcontratista de instalaciones de Acondicionamiento Térmico deberá contar con un representante técnico con título de ingeniero o Técnico instalador con firma autorizado por lo Intendencia de Montevideo.

*Respuesta:*

*El alcance de las tareas referentes a Acondicionamiento Térmico, además del retiro y recolocación de rejillas y difusores, es la sustitución de radiadores de chapa por radiadores de aluminio de dimensiones equivalentes desde el punto de vista térmico, reponer válvulas y grampas de soporte.*

VI. Consulta:  
Necesitamos rubrado de la obra

Respuesta:

La Lista de Rubros está en el apartado G de la Memoria: "Lista de rubros y forma de cotizar".

VII. Consulta:  
En la memoria cita luminarias LED de 120\*60 cm, pero en los planos están dibujadas de 120\*30 cm

Respuesta:

Las dimensiones de estas luminarias son 120 x 30 cm.

VIII. Consulta:  
Cantidad de ventanas porque en la circulación sucia del lado norte no hay ventanas que no figuran en la planta.

Respuesta:

La cantidad total de ventanas exteriores a considerar es 35.



ALVARO BAZTERRICA  
ARQUITECTO  
Ctro. Hosp. Pereira Rossell