




PLANTA LOSA TANQUE EXISTENTE
ESCALA 1/50



PLANTA LOSA TANQUE PROYECTADA
ESCALA 1/50



DETALLE VIGA NUEVA
ESCALA 1/20



PARA COTIZAR
NO ES PLANO DE OBRA

gonzalo serantes
Ingeniero Civil
Tel. 2.487.32.30 - Mdeo. - ce: gonzaloserantes@gmail.com

CARACTERÍSTICA DE LOS MATERIALES

Hormigones.
C-25.0 UNIT 972-97, Todo el hormigón a construir.
Se deberá garantizar Resistencia característica a la compresión de 2,5 MPa y Módulo de elasticidad longitudinal E=25 Gpa.
Aceros.
Indicado Φ
Acero ADN 420 o ADN 500 según UNIT 843.
Acero ADM 420 o ADM 500 según UNIT 968.

NOTA GENERAL

Se deberá descarnar el pilar de fachada de la construcción existente y prolongarlo hasta la altura de proyecto.
Se electro soldarán a las armaduras longitudinales en un largo mínimo de 12 cm (g=5mm, E-7018) cuatro varilla de acero tratado de 16 mm con estribado de aceros de 6 mm cada 15 cm. Se respetará la sección del pilar original, en principio 25x25 a efectos de la cotización.
Del lado interior en la viga tipo T que hoy sustenta los tanques, luego de quitados los mismos se demolerá hasta el eje del pilarete toda la sección "T".
Se dejarán las armaduras longitudinales del alma de la viga "T" a las cuales se atarán las de la nueva viga.
Previo al hormigonado se "pintará" toda la sección de hormigón a unir con promotores adherentes del tipo SikaDur 32 gel a calidad superior.

RECUBRIMIENTOS

Pilar 30 mm
Losa 15 mm inferior y superior.
Alma de viga 25 mm.
Se utilizarán separadores según memoria.

asse DIVISION ARQUITECTURA,
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO

ESTABLECIMIENTO:
HOSPITAL SAN CARLOS
OBRA:
CENTRO DE RADIOTERAPIA DEL ESTE

LAMINA DE:
LOSA PARA TANQUES

DEPTO. MALDONADO LAMINA N°
FECHA DICIEMBRE 2017
ESCALA Indicadas
ARQUITECTO: ANTEPROYECTO: LIBER MARTINEZ
PROYECTO EJECUTIVO: SILVIA MIGUEZ
ANGÉLICA CASTRO
INGENIERO: Gonzalo Serantes López
TECNICO:
MANTENIMIENTO:
Ayte. de Arq.: MERCEDES CASTAGNET
GONZALO CABRAL
FERNANDA GUELVENZU

ARCHIVO: ESTRUCTURA LOSA TANQUES_ Hospital San Carlos.dwg
RUTA:
C:\Users\usuario\Desktop\SMIGUEZ\SILVIA 2018\MALDONADO\PROYECTO\PROYECTO COC5 AGOSTO 2018\PROYECTO\PROYECTO

REVISION	FECHA	RESPONSABLE	COMENTARIOS
1	AA	AA	AA
2	AA	AA	AA
3	AA	AA	AA
4	AA	AA	AA
5	AA	AA	AA