

3 de junio de 2019

Modificaciones al Pliego de bases y condiciones particulares para realizar el **Techado de la Cancha RAFA BOLO, la Supresión de equipamiento exterior deteriorado y sustitución, la construcción de pista de patín y la reforma y ampliación del Pabellón con proyecto ejecutivo, en la Plaza de Deporte de Dolores, Soriano.**

GENERALES

1) - Especificar si es visita unica y/o obligatoria.

R: Remitirse a especificaciones de Pliego – Artículo 11.

RAFA BOLO

2) - Especificaciones de electrica e iluminacion.

R: a) El abastecimientos se realizará desde el Tablero en la oficina de Profesores en el Pabellon y por linea subterranea hasta la Linea de Tejido de la Cancha donde se dispondrá de Camara subterranea.

b) Interiormente en la Cancha de RB se distribuirá la instalacion con caño galvanizado y se dispondrán 6 lamparas led de 150W a la altura de techo (5mts).

Los items a) y b) se cotizarán por separado como 1.4a y 1.4b.

3) - Dimensiones de cerramiento lateral vertical en los lados.

Se modifica: El cerramiento vertical de iguales características al superior, se instalará en los **cuatro lados** y será de **2,5 mts de alto**, dejando un paso libre de 2,5mts (7m x 25m x **2,5m de alto**) de modo de proteger del sol y el viento.

EQUIPAMIENTO EXTERIOR DE GIMNASIA

4) - Cortar los juegos viejos a 30cm por debajo del nivel de suelo.

PISTA DE PATIN

5) - La pista tendrá un formato rectangular de 8 x 21,75 mts aproximados. Medidas de ancho y largo que se podrán ajustar en obra manteniendo siempre la misma cantidad de metros cuadrados.

6) - Grafico ilustrativo de los Bancos de Hormigon.

Se cotizaran la suma de 3 (tres) rectos y 3 (tres) curvos.



7) - Si la empresa lo entiende conveniente, la cordoneta puede realizarse en sitio. La misma será una cordoneta de borde en todo su perímetro de 5 cms de alto por encima del NPT de la explanada y 30 cms de espesor.

PABELLON

8) - En las Veredas exteriores se instalarán luminarias para exteriores de embutir en piso y antivandalicas de mínimo 20 cms de diámetro y 150W.
Considerar la instalación de 15 unidades repartidas en todo el perímetro.

9) – Considerar 25 “puestas” para luminarias interiores. Con un mínimo por habitación de 1; y para habitaciones grandes mínimo de 3.
Considerar 30 “puestas” para tomacorrientes. Con un mínimo de 2 por habitación y para habitaciones grandes mínimo de 3.

10) – "Antepecho" refiere a una altura interior de 2,30 mts (revoques, pinturas y revestimientos).

11) - Mantener rejas implica un acondicionamiento total, adaptación y complemento en hierro de las existentes que están atornilladas a las ventanas de madera y se deberán reamurar a la jamba (marcos perimetral) de vanos.

12) – Se confirma la viabilidad de la ejecución de entrepiso. Se deberá considerar la ejecución de los 38 m² del mismo.

13) – Presentar anteproyecto de Estructura.

14) – No se exigirá obligatoria la presencia de Sereno de Obra.

15) - El Depósito de subsuelo se entrega vacío a la empresa. Lo vaciará el personal de la plaza previo a la obra.

16) - En Depósito de subsuelo se debe retirar los revoques. Considerar la cantidad de 30 m².

17) – Considerar el suministro e instalación de un extractor de 300mm con caudal mínimo de 280 m³/h y rejilla de salida a nivel de techo conectado por ducto de plástico amurado interiormente por la pared o revestido con moqueta similar a paramento.

18) - Especificar aberturas.

R: Según Pliego serán de tipo Serie 25, todas color blanco.
Todas las aberturas tendrán reja de protección tipo malla.

19) – Se deberá considerar e incluir en el presupuesto la conexión a colector.

Cotizar en nuevo Sub-Rubro N° 16.12.

20) – En Oficina Auxiliar considerar mesada de granito, piletta de acero inoxidable con grifería monocomando y revestimiento cerámico de pared de 60 cms de alto.

21) - Altura de revestimiento de los vestuarios de 2,30 mts.

22) – Incluir aislamiento térmico en los cielorrasos de los vestuarios y en todos los sectores que se coloque cielorraso con lana de vidrio de 50mm.