



UNIT A3 - 420x297




ALZADO
ESCALA 1/25

DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

CHAPA AC. INOX. "U" EN DOS PIEZAS PLEGADAS, PEGADAS Y ATORNILLADAS c/30cm A ESTRUCTURA DE MADERA CON CINTA ADHESIVA DE DOBLE CONTACTO (SE HARÁ REBAJE NECESARIO EN EL REVESIMIENTO DE LAMINADO PLÁSTICO). EL TAPACANTO VERTICAL SERÁ CONTINUO



CHAPA AC. INOX. PLEGADAS, CIERRE CANTO HOJAS PEGADAS IDEM ESTARÁN POR DENTRO DE PIEZAS ANTERIORES (SE HARÁ REBAJE NECESARIO EN LA MADERA)



DETALLE ZOCALO ACERO INOX.

OBSERVACIONES

.En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, numero de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

HOJA	PUERTA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR ALAMO 50%	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO
		REVESTIMIENTO	ENCHAPADO CEDRO 4mm.			CONTRAMARCO		MAT.	
		CUBRECANTO	4 CANTOS 10X45 mm. IDEM MARCO			ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	INTERIOR
		TERM.	3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD Y PERFORMANCE QUE TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE			SECCION	2"x6"		
	VENT	CONTACTO				TERM.	3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD Y PERFORMANCE QUE TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE		
		CONTRAVIDRIO							
		TERMINACION							
		TIPO	VIDRIO 5mm. COMUN						
	VIDRIO	SECCION	5 mm. CONTRAVIDRIO DE CEDRO 10mm. X 10mm.						


MARCO CAJON	HERRAJES	MOVIMIENTO	4	TIPO	POMELAS 120 mm BRONCE NIQUELADO MATE
		MANIOBRA	1		MANOTÓN SEGÚN PLANILLA AI01
		CIERRE	1 y 1		RETEN RODILLO GIRATORIO Y CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA DE EMBUTIR

OBRA LICEO GUICHON LAMINA L 49 HOJA 1 de 10
LOCALIDAD: GUICHON- PAYSANDU FECHA FEBRERO 2019

TIPO C 01	UBICACION L 101-114-115 AULAS	CANTIDAD: 3	
		IZQ. -	DER. 3
		ESC. 1/5-1/25	

PLANILLA DE CARPINTERIA

PUERTA AULA



DETALLE MARCO
ESCALA 1/5

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.