




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO GUICHON
LOCALIDAD: GUICHON-PAYSANDU

FECHA: FEBRERO 2019
LAMINA: L 54
HOJA: 6 de 10



OBSERVACIONES

.En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.

PROTECTOR DE MUROS

ESCALA 1/20

DETALLES HOJA

| | | | | | |
|----------|-------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
| TIPO | C06 | CANTIDAD | 81 metros lineales aprox | UBICACION | AULAS: |
| MARCO | GUIA | SI NO | MAT. | | 101(tabique a const.),103,113,114,115 |
| MARCO | TIPO | MAT. | | SECCION | |
| | CONTRAMARCO | MAT. | | SECCION | |
| | ANCLAJE | COLOCACION | | TERM. | |
| HOJA | PUERTA | ESPESOR | 1"x6" | ESTRUCTURA PINO BRASIL AMURADO CON TACOS FISCHER C/30cm. Tarugos para tapar tornillos | |
| | | REVESTIMIENTO | TERM. PROTECTOR PARA MADERA TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE(3 manos) | | |
| | | ESTRUCTURA | MAT. | SECCION | |
| | | PAÑOS | MAT. | TERM. | |
| | | MATERIAL | SECCION | | |
| | VENTANA | ESTRUCTURA | MAT. | SECCION | |
| | | TRAVESAÑOS | MAT. | SECCION | |
| | | CONTACTO | SECCION | | |
| | | CONTRAVIDRIO | SECCION | | |
| | | TERMINACION | SECCION | | |
| VIDRIO | TIPO | SECCION | | | |
| HERRAJES | MOVIMIENTO | CANTIDAD | TIPO | | |
| | MANIOBRA | CANTIDAD | TIPO | | |
| | CIERRE | CANTIDAD | TIPO | | |