


 <div>ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA</div>	AREA DE PROYECTOS		OBRA: LICEO GUICHON	
	DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA		DPTO: PAYSANDU	
	CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL		FECHA FEBRERO 2019	AMINA L 59



OBSERVACIONES

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, numero de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las medidas se verificaran en obra.

- LAS PLANCHUELAS CORRESPONDIENTES AL MARCO DE LA REJA ESTARAN DISTANCIADAS DEL PERIMETRO DEL VANO 5 cm SEGUN SE INDICA EN EL GRAFICO.
- LA DIVISION VERTICAL (HIERRO REDONDO ø16) SE HARA EN PARTES IGUALES Y TENDRA UNA SEPARACION MAXIMA DE 14cm.

REJA FIJA

ESCALA 1/50

TIPO	H01	CANTIDAD	1	IZQ.		UBICACION	REJA SOBRE VENTANA LOCAL 017
				DER.			
ESTRUCTURA	ANCLAJE A MAMPOSTERIA/ SEPARADORES BARRAS ø16						
	MATERIAL PLANCHUELA				SECCION 1 1/2"x1/4"		
DIVISIONES	MAT.	HIERRO REDONDO ø16				SECCION 1 1/2"x1/4"	
		PLANCHUELA					
TERMINACION 2 MANOS DE FONDO ANTIOCORROSIVO TIPO CROMOX Y 2 MANOS DE ESMALTE COLOR NEGRO							
LA ULTIMA MANO DE ESMALTE SE DARÁ EN OBRA							
OBSERVACIONES Todas las medidas se verificarán en obra							