




ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO GUICHON
LOCALIDAD: PAYSANDU

FECHA: FEBRERO 2019 LAMINA: L 51 HOJA: 3 de 10



ALZADO
ESCALA 1/25



CHAPA AC. INOX. "U" EN DOS PIEZAS
PLEGADAS, PEGADAS Y ATORNILLADAS c/30cm
A ESTRUCTURA DE MADERA CON CINTA
ADHESIVA DE DOBLE CONTACTO (SE HARÁ
REBAJE NECESARIO EN EL REVESIMIENTO DE
LAMINADO PLASTICO).
EL TAPACANTO VERTICAL SERÁ CONTINUO

CHAPA AC. INOX.
PLEGADAS, CIERRE CANTO
HOJAS PEGADAS IDEM
ESTARÁN POR DENTRO DE
PIEZAS ANTERIORES (SE
HARÁ REBAJE NECESARIO
EN LA MADERA)



NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- . Las medidas son en metros.

OBSERVACIONES

.En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, numero de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que tambien serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

PUERTA BATIENTE ESCALA 1/5-1/25

TIPO	C03	CANTIDAD	1	IZQ. DER. 1	UBICACION	LOCAL: 113
MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.	
MARCO	TIPO	COMUN	MAT.	CEDRO	SECCION	2"x6"
MARCO	CONTRAMARCO		MAT.			
MARCO	ANCLAJE	GRAPAS	COLOCACION	INTERIOR	TERM.	3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE
HOJA	PUERTA	ESPESOR	45mm	ESTRUCTURA	BASTIDOR ALAMO 50%	
HOJA	PUERTA	REVESTIMIENTO	ENCHAPADO CEDRO 4mm.			
HOJA	PUERTA	CUBRECANTO	4 CANTOS 10X45 mm. IDEM MARCO			
VIDRIO	TIPO	VIDRIO 6mm. COMUN	SECCION	6mm. CONTRAVIDRIO DE CEDRO 10mm. X 10mm.		
HERRAJES	MOVIMIENTO	CANTIDAD	4	TIPO	POMELAS 120 mm BRONCE NIQUELADO MATE	
HERRAJES	MANIOBRA	CANTIDAD	1	TIPO	MANOTÓN SEGÚN PLANILLA AI01	
HERRAJES	CIERRE	CANTIDAD	1 y 1	TIPO	RETEN RODILLO GIRATORIO Y CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE PALETA D/EMBTUR	