



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA: LICEO GUICHON

LOCALIDAD: PAYSANDU

FECHA


FEBRERO 2019

LAMINA

L 45

HOJA

01 de 04



NOTA:
Se respetará altura de
antepecho existente.

OBSERVACIONES

- . La perfilería y accesorios que se indican serán de igual o superior calidad y performance que las del tipo "Sistema PROBBA de Alur", terminación anodizado natural, Norma Unit 1076-2001 clase A13.
- . En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- . Deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- . Todas las medidas se verificarán en obra.

VENTANA CORREDIZA — FIJA—TABAQUERA

ESCALA 1/50

DETALLES LAMINA

TIPO	AL01	CANTIDAD	3	IZQ.	—	UBICACION	LOCALES: 114—115—116
				DER.	—		

VIDRIOS	ESPESOR: 6 mm.	TIPO: COMÚN TRANSPARENTE
	COLOCACION: –	
OBSERVACIONES		