



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA


ÁREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA
LICEO GUICHON
DEPTO. PAYSANDU

FECHA
FEBRERO 2019

LAMINA
L 67

HOJA
2 de 3



ALZADO

OBSERVACIONES

.En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

VIDRIOS	ESPEJOR: 5mm.	TIPO: ESPEJO ELECTROLÍTICO
	COLOCACION: COLGADO CON TACOS FISCHER, COLOCAR ESPEJO SOBRE PLACA MDF	
CONTRAVIDRIO MARCO	PEGADO CON SILICONA a PLACA MDF	
	MARCO: HOR. INFERIOR DE IGUAL CALIDAD Y PERFORMANCE O SUPERIOR QUE TIPO PERFIL N°2173 DE ALUR	
	MARCO: HOR. SUPERIOR DE IGUAL CALIDAD Y PERFORMANCE O SUPERIOR QUE TIPO PERFIL N°2173 DE ALUR	
	MARCO: LATERALES DE IGUAL CALIDAD Y PERFORMANCE O SUPERIOR QUE TIPO PERFIL N°2173 DE ALUR	
	ACCESORIOS: ELEMENTOS DE SUJECIÓN IGUAL CALIDAD Y PERFORMANCE O SUPERIOR QUE AU24510 DE ALUR	
	ACCESORIOS: ESCUADRIAS PARA ARMADO IGUAL CALIDAD Y PERFORMANCE O SUPERIOR QUE AU24500 DE ALUR	

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

. Se deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.

. Las medidas son en metros.

ESPEJO

ESCALA 1/20

TIPO	E2	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	S.S.H.H. LOCAL 07
------	----	----------	---	--------------	-----------	-------------------