

PLANILLA DE CARPINTERIA

ADSCRIPCION PLANTA ALTA

TIPO	UBICACION	CANTIDAD: 1	
		IZQ. -	DER. -
C 04	L 102 ADSCRIPCION PA	ESCALA 1.5-1.20	

MARCO	TIPO	COMUN	
	MATERIAL	CEDRO	S/DETALLE
	CONTRAMARCO	CEDRO S/DETALLE	
	CONTRAVIDRIO		
	ANCLAJE	GRAPAS	
	COLOCACION	SEGUN DETALLE	
TERMINACION	5 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA TIPO NCASTEN TRANSPARENTE		

HOJA	ESPOSOR 45mm. BASTIDOR 50% PINO ELIOTIS s/DETALLE
	4 CANTOS c/CUBRECANTOS CEDRO 10x45mm
	TERMINACION: IGUAL MARCO

TERMINACION:	IGUAL MARCO
--------------	-------------


TABLERO	TIPO	MDF ESTANDAR REVESTIMIENTO MELAMINICO COLOR GRIS GRAFITO
	ESPESOR	18 mm
	COLOCACION	S/DETALLE

HERRAJES	MOVIMIENTO.	3	TIPO Y MATERIAL	POMELAS 120 mm BRONCE PULIDO TERMINACION c/LACA
	MANIOBRA	1		MANOTÓN A101 VER PLANILLA
	CIERRE	1		CERROJO DE SEGURIDAD DE EMBITUL CON LLAVE DE DOBLE PALETA
	CIERRE	2		CIERRE PARA VIDRIO TEMPLADO CROMADO CON LLAVIN


<p>VIDRIOS: LOS 4 CORREDIZOS TEMPLADOS $e=6\text{mm}$ INCOLORO</p> <p>TODOS LOS DEMÁS CRISTALES INCOLOROS $e=4\text{mm}$, LOS QUE SUPERAN EL $m2$ $e=5\text{mm}$.</p>
--

OBSERVACIONES:


- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior.
- Deberan entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por mortero de cal o cemento.
- Todas las medidas se verificaran en obra.




VISTA FRONTAL DESDE
EXTERIOR esc. 1/20




CORTE A-A esc. 1/20




CORTE 1
esc. 1/5




CORTE 2
esc. 1/5




CORTE 4
esc. 1/5




CORTE 5
esc. 1/5



CORTE 6
esc. 1/5



CORTE 7
esc. 1/5



CORTE 8
esc. 1/5

OBSERVACIONES

En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.