



ADMINISTRACIÓN NACIONAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

ÁREA DE PROYECTOS
DIRECCIÓN SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL


OBRA: LICEO GUICHON

LOCALIDAD: GUICHON – PAYSANDU

FECHA
FEBRERO 2019

LAMINA
L 50

HOJA
2 de 10



OBSERVACIONES

. En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipos de equipos, elementos, productos y/o materiales de un determinado fabricante. Se establece que también serán aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad y performance a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por el Arq. Proyectista.

NOTA . TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARÁN EN OBRA.

- . Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- . Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.

NPTI

VENTANA CORREDIZA

ESCALA 1/25

TIPO	C02	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	LOCALES: AULA 114
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-------------------

MARCO	GUIA	SI NO	MAT.	SECC.	TERM.
-------	------	----------	------	-------	-------

MARCO	TIPO	MARCO CAJON	MAT.	CEDRO	SECCION	2"x4"
	CONTRAMARCO		MAT.	CEDRO		
	ESCUADRA		COLOCACION	INTERIOR	TERM.	3 MANOS DE PROTECTOR DE MADERA DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD Y PERFORMANCE QUE TIPO INCASTEIN TRANSPARENTE
HOJA	PLACA	ESPESOR	ESTRUCTURA			
		REVESTIMIENTO			TERM.	
		CUBRECANTO				
	TIRADOR	ESTRUCTURA	MAT.		SECCION	
		PAÑOS	MAT.		TERM.	
		MATERIAL			SECCION	
ABRE	CONTACTO					
	CONTRAVIDRIO				SECCION	
	CANTO					
VIDRIO	TIPO	6mm. COMUN (TIRADOR REHUNDIDO)			SECCION	
HERRAJES	MOVIMIENTO					Riel para corrediza de igual o superior calidad y performance que tipo N° 5936 de ALUR
	MANIOBRA					empotrado en madera.
	CIERRE					