



A: Potenciales oferentes
De: Comisión Asesora de Adjudicaciones
Fecha: 30 de octubre de 2019
Asunto: Licitación Pública Nacional 5/19 Construcción del Liceo N°5 de Melo, departamento de Cerro Largo.

Habiendo recibido consultas referidas a la Licitación Pública Nacional 5/2019 para la construcción del Liceo N°5 de Melo, departamento de Cerro Largo, se envían las aclaraciones

Consulta 1:

En el rubrado de Obras Edilicias aparece:
Item 19.10 - plafón exterior - cantidad 62
Item 19.13 - proyector led simétrico - cantidad 8
Los volvemos a ver en el rubrado de infraestructura, en el ítem 104.05 en cantidades 3 y 8, respectivamente.
Favor aclarar si es correcto cotizar en ambos rubrados y en las cantidades que indica cada uno.
De no ser así, indicar cantidades a cotizar para cada ítem.

Respuesta 1:

Se deberá cotizar con las cantidades indicadas en el rubrado.

Consulta 2:

En el rubrado de Obras Edilicias, el ítem 19.03 menciona: Telefonía/datos, sistema de alarma y detección de incendio
Al revisar la memoria no encontramos referencias a equipamiento de telefonía, por lo cual deducimos que no se incluye, ¿es correcto?

Respuesta 2:

Se deberá suministrar e instalar una central telefónica de tecnología digital y terminales telefónicos con las siguientes características mínimas:

Central telefónica

La capacidad mínima de la Central será:

- Mínimo 6 líneas urbanas.
- Mínimo 16 líneas Internas.

Se deberá contar al menos con las siguientes facilidades:

- Llamadas Internas.

Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo a la Educación Media y a la Formación en Educación

Colonia 1013 P 2 - Montevideo-Uruguay - CP 11100 -
Tels. (598) 29014800 - 29017298 - 29083058 - 29022962 Fax: int. 105



- Llamadas automáticas salientes.
- Llamadas en espera internas y externas.
- Consultas internas y externas.
- Conferencias tripartitas internas y externas de hasta cinco participantes.
- Captura de Llamadas.
- Sistema de transferencia de llamadas.
- Posibilidad de acceso directo a cualquier interno directamente desde el exterior (sistema DISA).
- Bloqueo de "0", "00", "01" al "09" seleccionables, individual para cada aparato.
- Bloqueo de llamadas salientes para los internos seleccionados.
- Limitación duración llamada.
- Códigos de cuenta; contraseña para poder habilitar la toma de líneas externas.
- Salida a amplificador de audio para ubicación de personas.
- Respaldo con baterías (autonomía mínima 2 horas)

Terminales telefónicos.

Se suministrarán aparatos telefónicos estándar, según indicaciones en planos. Cantidad= indicado en planos.

Los equipos terminales telefónicos serán de mesa y tendrán las siguientes características mínimas:

- Marcación multifrecuente.
- Control de volumen de campanilla
- Botón de rellamada.
- Botón de interrupción de corte de bucle (flash)
- Botón de rediscado.
- Campanilla (70 dBA a 1m)

Consulta 3:

En los planos no hay diferencia en el cableado de datos entre los puestos para el Plan Ceibal y el resto de los puestos para la institución, ¿es correcto ?

Respuesta 3:

No es objeto de esta licitación el cableado de datos para el Plan Ceibal.

Consulta 4:

En los planos no está clara la ubicación de la centralización del cableado estructurado, favor aclarar.

Respuesta 4:

El Rack de Datos y el Rack Ceibal se ubican en el Local L011 ArchiVo tal como se indica en la lámina L55EL02.



Consulta 5:

Favor confirmar si se usará un solo rack para el Plan Ceibal como para el cableado Estructurado de la institución, sus ubicaciones y tamaños.

Respuesta 5:

Se utilizarán dos racks (uno para Ceibal y otro para datos del Centro) tal como se indica en la lámina L55EL02 en el Local L011 Archivo.

Consulta 6:

Según la memoria hay que cotizar activos, hay alguna marca específica y modelos de los mismos?

Respuesta 6:

En planos, planillas y memorias están las especificaciones de cada una de los componentes del proyecto. Estas especificaciones hacen referencias a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales alternativos, la administración designará técnicos que emitirán los informes correspondientes resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.

Consulta 7:

Termotanques, en la memoria indica 1 en ayudante preparador de 30lts, pero en planos figuran 3 termotanques en plano de sanitaria, hay que cotizar los tres? De qué tamaños son?

Respuesta 7:

Se deberá cotizar un termotanque en el ayudante preparador tal como se indica en la Memoria Constructiva Particular, ítem 3.5.5 Termotanque pag. 20
Se deberá realizar las previsiones para la colocación en un futuro de los otro termotanques tal como se indica en la lámina de sanitaria L50S02

Consulta 8:

Los aires acondicionados a considerar son solo los indicados en memoria= serían 7 de 24000 BTU, 2 de 18000 BTU y 7 de 9000 BTU.



Administración Nacional de Educación Pública
Consejo Directivo Central

Programa

PAEMFE

Préstamo 3773/OC-UR

Respuesta 8:

Sí, los aires a considerar son los indicados en la Memoria Constructiva Particular pág ítem 3.5.6 Aire Acondicionado, pág.30.

Consulta 9:

¿Dónde se encuentran los paramentos de yeso? Aparece en el rubrado pero no encontramos en lámina de terminaciones ni en planos.

Respuesta 9:

Se encuentra en el local Biblioteca L102 primer nivel.



Dra. Patricia Barragán



Cr. Alejandro Giovannini