



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

Montevideo, 3 de diciembre de 2019

CIRCULAR Nº 1

Licitación Abreviada Nº 764/19

Trabajos en la Escuela Nº 277 Piedras Blancas, Montevideo

ADENDA - Aclaraciones

1. **Consulta:** En la zona de ubicación del techo a colocar existen columnas de iluminación que interfieren con éste, favor definir cómo se resuelve esta interferencia?

Respuesta: Se deberán retirar las 2 columnas de iluminación que están en la cancha. Para ello se agrega en el rubro "Demoliciones" punto 2.03: "retiro de columnas de iluminación" cantidad 2. **Adjuntamos rubrado.**

2. **Consulta:** A efectos de definir el tipo de fundaciones de la estructura metálica, solicitamos datos del tipo de suelo existente en el sitio y en caso que no tengan dicha información, nos definan qué criterios considerar para plantear las mismas.

Respuesta: Definimos como criterio una fundación de 1m3. A una profundidad de 1.5 metros medidos en el nivel del acceso a la escuela (calle Urbino).

Información brindada por Planta Física.

Componente Adquisiciones



Administración Nacional de Educación Pública

Consejo Directivo Central

PROYECTO DE APOYO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA EN URUGUAY

ANEP/BIRF

Nº	OBRAS EDILICIAS	MON	U	CANTIDAD	P.UNIT	TOTAL	RUBRO
1	REPLANTEO E IMPLANTACION						
1.01	Cartel de obra	\$	global	1,00			
1.02	replanteo	\$	m2	350,00			
1.03	Servicios Higiénicos	\$	global	1,00			
1.04	Cercado con chapones	\$	ml	45,00			
2	DEMOLICIONES						
2.01	Demoliciones para fundaciones	\$	global	1,00			
2.02	Canalizaciones sanitaria	\$	global	1,00			
2.03	Retiro de columnas de iluminación	\$	unida d	2,00			
3	ESTRUCTURA						
3.01	Dados y pilares de fundación	\$	global	1,00			
4	CUBIERTA						
4.01	Pilares, vigas y cubierta	\$	m2	350,00			
5	TERMINACIONES						
5.01	Repocisión de pavimentos afectados / idem existentes	\$	global	1,00			
6	SANITARIA						
6.01	Línea de bombeo	\$	global	1,00			
6.02	Cámara en vereda	\$	unida d	1,00			
6.03	Canalones y columnas pluviales	\$	global	1,00			
6.04	Bocas de desagüe y cámaras secas 40x40	\$	unida d	7,00			
6.05	Bocas de desagüe y cámaras secas 60x60	\$	unida d	2,00			
6.06	Líneas pluviales PVC Ø 160 (incl. Dado sobre cuneta)	\$	global	1,00			
7	PINTURA						
7.01	Antióxido y esmalte sintético sobre toda la estructura metálica	\$	global	1,00			
8	GENERALES						
8.01	Fletes y servicios	\$	global	1,00			
8.02	Gastos administrativos	\$	global	1,00			
	Total de Obra Prevista						
	Imprevistos 20%						
	Total de Obra Prevista más Imprevistos						
	IVA 22%						
	Total de Obra Prevista más Imprevistos más Impuestos						
	Monto imponible obra prevista						
	Monto imponible obra imprevista (50% del monto imprevisto)						
	Total Monto Imponible previsto e imprevisto						
	Leyes sociales obra prevista e imprevista. (65,8% del MI)						
	TOTAL OBRA PREVISTA E IMPREVISTA CON IMPUESTOS Y LEYES SOCIALES						