



LICITACIÓN ABREVIADA 02/2020 - “ESPACIO ADULTO MAYOR VILLA DEL CARMEN - BAÑO Y ACCESO”

ACLARACIONES 1

- La estructura general del baño no están especificadas en los planos, no se indican las vigas ni pilares, hay detalle únicamente de las juntas del techo.

Tanto en lámina L01 como en lámina L02 aparece la estructura a realizar en dicho baño. Se trata de contrapiso de 10cm espesor armado con malla 15x15x4.2 y viga de fundación de borde de 20x30cm armada con 4Φ12 y est. Φ6c/15cm. Pilares de traba según planos de 20x20cm armados con 4Φ10 y est. Φ6c/15cm. A su vez contará con una viga a altura de dintel (indicada en detalle de lámina L01) de 20x30cm con 4Φ10 y est. Φ6c/15cm.

- Respecto a los pavimentos existentes mencionados en el rubrado a cuales se refieren? Ya que en los gráficos adjuntos tampoco figuran.

El pavimento existente a demoler es únicamente al sector de vereda perimetral del SUM existente en donde se colocará el baño a realizar.

Se recuerda que, si bien la visita a obra NO es obligatoria (según Pliego de Condiciones) se recomienda a las empresas realizar una visita al lugar por su cuenta para ver la accesibilidad que tiene el predio y las características de la obra a realizar.-

La empresa deberá cotizar todos los trabajos a realizar estén estos o no indicados en recaudos escritos y gráficos.-