



PLANTA GENERAL esc. 1:100

CORTE GENERAL 1-1 esc. 1:100

#### DETALLE CONEXION CISTENA E INODORO


ESCALA 1/20  
INODORO INTEGRAL COMUN  
DESCARGA EJE PARED 22 cm. LINEA C.T.C. OLMO  
CODIGO: 428180.000X.001



DESCARGA DE EMBUTOR INODORO PVC.  
(TIPO ACOPLE RAPIDO) CON TAPA JUNTA PVC

CODO PPTF CON INSERTO ROSCA  
MH 1/2"  
NIPLE BRONCE 5 a 7 cm.  
1/2"  
VALVULA ESFERICA DE SERIE PESADA, PN25:  
- ESFERICA DE PASAJE TOTAL.  
- CONSTRUIDA EN LATON UNE-EN 12165  
CROMADO CON JUNTAS PTFE.  
- ENTRADAS ROSCA GAS (BSP) HH.  
- TEMPERATURA MAX. 150°C  
- MANDO A PALANCA.  
- MARCA **GENEBRE** O SUPERIOR CALIDAD.

FLEXIBLE (COLILLA) HH 1/2"  
- BANGUERA DE HULE DE EPDM CON  
PROTECCION DE TRAZADO DE VINILO  
REFORZADO, ESPESA DE LATON CON  
TUJERA DE THERMOPLASTICO DE ALTA  
DENSIDAD. TEMPERATURA DE TRABAJO  
DE 0 A 82°, PRESION MAXIMA DE  
TRABAJO 10 KG/CM2. MARCA **COFLEX**.




FRENTE

**NOTA IMPORTANTE:**  
- CISTERNA DE DERIVADOS PLASTICOS TIPO MAGYA CON MECANISMO INTERIOR DE BRONCE.  
- TOMA DE AGUA DERECHA, TIRADOR PALANCA LATERAL DERECHO.



CORTE



CORTE

GOMA INODORO CARERIA  
PARA INODORO NOROCCIO




NOTA:

PIEZAS DE PPS (POLIPROPILENO SANITARIO)

VALVULA A CANASTILLA GRANDE 4 1/2"

CANASTILLA TIPO VASO DE ACERO INOX. 5 cm


TIPO COFLEX - LINEA CONTEMPORANEA  
O SUPERIOR CALIDAD



#### GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR DE PARED (PILETON GRANDE)

- GRIFERIA INDUSTRIAL DE PILETON: GRIFO INDUSTRIAL MEZCLADOR,  
CON CIERRE CERAMICO Y EXTENSIBLE INDUSTRIAL Y PICO.  
DOBLE FLUJACION A PARED, TIPO PRE-RINCE O SUPERIOR CALIDAD.

MODELO DEL GRIFO




GRIFO MEZCLADOR DE PARED

- GRIFERIA MEZCLADORA DE PARED PARA COCINA, CON CIERRE  
CERAMICO DE CUELLO ALTO, NOVITA DE DODOL, O DE CALIDAD SUPERIOR.  
- SISTEMA DE ACCIONAMIENTO: 1/4 DE VUELTA.  
- MECANISMO: PASTILLA CERAMICA.  
- MEDIDA: 1/2"  
- PICO MOVIL 360°  
- ACABADO: CROMADO  
- AIREADOR ARTICULADO Y DESARMABLE.  
- MEZCLADOR COCINA DE PARED PICO ALTO - COD. 00406406.  
- RANGO DE FUNCIONAMIENTO 0.2 A 4 kg/cm2  
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO MAYOR A 65°  
- O SUPERIOR CALIDAD.  
- CANTIDAD: 2


MODELO DEL GRIFO

#### DETALLE INTERCEPTOR DE GRASAS

ESCALA 1:20  
PLANTA



#### CORTE



#### TAPAS Y MARCOS A COLOCAR EN:

EN INTERCEPTOR DE GRASAS 60x60 - CANTIDAD: 2  
EN BOCA DE DESAGUE TAPADA 40x40 - CANTIDAD: 1

MATERIAL POLIETILENO CON HORMIGON CON  
ESTRUCTURA DE HIERRO, CON AGARRADERAS GALVANIZADAS  
MARCA LACHS O SUPERIOR CALIDAD

#### IMPORTANTE - AVISO AL INSTALADOR:

LA INSTALACION SE AJUSTARA  
EN EL REPLANTEO  
CON EL ASESOR INTERNO Y  
DIRECTOR DE OBRAS.

#### REFERENCIAS

PRIMARIA  
SECUNDARIA  
PLUVIALES  
VENTILACIONES  
AGUA FRIA directa de OSE h:60cm  
AGUA FRIA abast. Renner h:80cm  
AGUA FRIA abast. de TANQUE SUP.  
SECUNDARIA SUSPENDIDA  
VENTILACIONES SUSPENDIDAS

PILETA DE PATIO TAPADA  
PILETA DE PATIO ABIERTA  
CAJA SIFONADA ABIERTA  
CAJA SIFONADA TAPADA  
INODORO PEDESTAL

LAVATORIO

BIDET

PILETA COCINA

MINGITORIO

INTERCEPTOR DE GRASAS

BOCA DE DESAGUE TAPADA


BOCA DE DESAGUE ABIERTA

TAPA DE INSPECCION PRIMARIA

TAPA INSPECCION SECUNDARIA

MEDIDOR OSE

LLAVE DE PASO



ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA CODICEN		DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA COMISION DESCENTRALIZADA DE ANEP - SORIANO	
OBRA:	ESCUELA N° 112	LOCALIDAD:	MERCEDES
DIRECCION:	GTO DE ASENCIO Y SAVEEDRA	DEPARTAMENTO:	DOLORES
FECHA:	10/2018	ESCALA:	1:50, 1:100
PLANO DE:	SANITARIA	LAMINA N°:	SA001
PROYECTO:	CRISTIAN MONTES	FIRMA:	
AYTE. de ARGTO:		FIRMA:	
TECNICO:		FIRMA:	