

**ANEP**Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya  
PLANTA FISICA**PAEPU**OBRA: ESCUELA: N°112 DOLORES  
DEPTO. : SORIANOFECHA  
DIC/2019

ANEXO

HOJA

DE

DETALLE:

FORZADOR BAÑOS

UBICACION:

BAÑO SALA DE MAESTROS

CANTIDAD TOTAL

1



DESCRIPCION:	VENTILADOR HELICOCENTRICO TIPO TD-MIXVENT MODELO TD-250/100 SOLER Y PALAU O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR			
CUERPO:	CARCASA PLASTICO ABS. INCORPORA REJA DE DESCARGA			
HELICE:	PLASTICO ABS			
MOTOR:	1230V-50Hz, P44, CLASE B, CON RULEMANES DE ENGRASE PERMANENTE Y PROTECTOR TÉRMICO			
OPERACIÓN:	1700 r.p.m. / 45dB (max. a 1.5m) / 900 m3/h (caudal máximo)			
DIMENSIONES:	LARGO TOTAL=303mm	DIAMETRO EXT.=176 mm	DIAMETRO INT.=90mm	ALTURA = 188mm
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES			
OBSERVACIÓN:	EN CADA CASO, EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS TUBULARES, PLACAS Y ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL FIJADO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON DETALLES DE ALBAÑILERÍA Y/O HERRERÍA, SEGÚN SE INDIQUE SOBRE VIDRIO, ESTRUCTURA METÁLICA O MURO			
ADVERTENCIA!!!	SI MARCA O MODELO DEL FORZADOR OFRECIDO DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO. LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL EQUIPO			