



Corte 1-1 esc. 1:50



Corte 2-2 esc. 1:50



Corte 3-3 esc. 1:50


REFERENCIAS ALZADOS

TERMINACIONES EXTERIORES:

- 01 - REVOQUE EXTERIOR NUEVO PINTADO GRIS CLARO s/MCP
- 01a - REVOQUE EXTERIOR NUEVO PINTADO GRIS OSCURO s/ MCP
- 01b - REVOQUE EXTERIOR NUEVO PINTADO BLANCO s/ MCP
- 02 - LADRILLO EXISTENTE
- 03 - LADRILLO CAMPO VISTO c/ JUANTA REHUNDIDA
- 04 - PILARES H.A. PINTADOS s/MCP COLORES A DEFINIR
- 05 - PASTILLAS VITREAS 2x2 COLORES A DEFINIR
- 06 - LOSA CON SOBLETECHO DE CHAPA BC35
- 07 - CUBIERTA ISODEC DE 15cm
- 07a - CUBIERTA ISODEC DE 7.5cm
- 08 - CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 16mm
- 09 - BUÑA EN EL REVOQUE EXTERIOR DE 2X1cm
- 10 - CONTRAPISO NUEVO esp 8cm CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL TERMINACION HELICOPTERO

TERMINACIONES INTERIORES:

- 51 - REVOQUE INTERIOR NUEVO PINTADO GRIS CLARO s/MCP
- 51a - REVOQUE INTERIOR NUEVO PINTADO GRIS OSCURO s/ MCP
- 51b - REVOQUE INTERIOR NUEVO PINTADO BLANCO s/ MCP
- 52 - BALDOSA MONOLITICA MONOCAPA TIPO BLANGINO cod.OD357 O DE CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
- 53 - CONTRAPISO NUEVO esp 8cm CON ENDURECEDOR SUPERFICIAL TERMINACION HELICOPTERO
- 54 - ZOCALO 30x10 IDEM BALDOSA DE PISO
- 54a - ZOCALO SANITARIO 30x10 IDEM BALDOSA DE PISO
- 55 - CERAMICA 20X20 BLANCA s/MCP
- 56 - CUBIERTA ISODEC DE 15cm
- 56a - CUBIERTA ISODECK DE 7.5cm
- 57 - CIELORRASO REVOCADO Y PINTADO DE BLANCO s/MCP
- 58 - CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 16mm
- 59 - CHAPA ACERO INOX AISI304
- 60 - BUÑA "U" ALUMINIO 1.2x1.2cm
- 61 - PILARES H.A. PINTADOS s/MCP COLORES A DEFINIR



Corte 4-4 esc. 1:50

REVISIONES			
fecha	rubro	técnico	firma
ANEP		PAEPU	
Programa de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya			
OBRA		ESCUELA N° 112 – Dolores	
archivo: techos.dwg	PLANTA GENERAL ALBAÑILERIA PLANTA BAJA		A3
		escala 1/100	