

RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$	LEYES SOCIALES
IMPLANTACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRA					
1a. Implantación	global	1.0			
1b. Rellenos para conformar desniveles de piso piscina	global	1.0			
1.c. Relleno bajo contrapisos de vereda perimetral piscina	global	1.0			
HORMIGÓN ARMADO					
2. Zapatas fundación piscina	m <sup>3</sup>	35.0			
3. Zapatas fundación muro perimetral	m <sup>3</sup>	30.0			
4. Zapata rampa emergencia	m <sup>3</sup>	8.5			
4. Zapatas fundación sector duchas acceso	m <sup>3</sup>	10.5			
5. Vigas fundación accesos	m <sup>3</sup>	0.5			
6. Vigas fundación sala de máquinas	m <sup>3</sup>	1.19			
7. Dados de fundación sala de máquinas	m <sup>3</sup>	0.27			
8. Viga coronamiento muro cont. Perimetral	m <sup>3</sup>	3.5			
9. Muro contención MC2 interior piscina	m <sup>3</sup>	8.5			
10. Muro contención MC3 división sector infantil	m <sup>3</sup>	10.7			
11. Losa fondo sector infantil y discapacitados	m <sup>3</sup>	19.0			
12. Losa fondo piscina principal	m <sup>3</sup>	37.5			
14. Hormigón ducto tuberías, cubos, borde piscina	m <sup>3</sup>	11.5			
15. Vigas superiores sala de máquinas y duchas	m <sup>3</sup>	3.0			
16. Contrapisos armados bajo pavimentos	m <sup>3</sup>	57.0			
ALBAÑILERÍA					
17.Muro bloque armado MC1 0.20 m	m <sup>2</sup>	115.0			
18.Muro bloque armado MC1-1 0.20 m	m <sup>2</sup>	120.0			
19.Muro bloque 0.12 ducto tubería	m <sup>2</sup>	65.0			
20.Muro ticholo 8 bocas sala maq. y duchas	m <sup>2</sup>	81.0			
21. Arena y Portland c/hidrof. piscina ambas caras	m <sup>2</sup>	650.0			
22. Revoque grueso nivelacion muros	m <sup>2</sup>	600.0			
23.Revoque fino total piscina	m <sup>2</sup>	450.0			

24. Arena y Portland c/hidrof. sala maq. y acceso	m <sup>2</sup>	100.0			
25. Revoque 2 capas s.maquina y acceso	m <sup>2</sup>	165.0			
26. Lustrados de arena y portland canal- duchas	m <sup>2</sup>	100.0			
27. Alisado arena y portland pavimento piscina	m <sup>2</sup>	375.0			
28. Pavimento baldosa atérmica vereda piscina	m <sup>2</sup>	270.0			
29. Pavimento baldosas podotáctiles veredas	m <sup>2</sup>	25.0			
30. Tapas hormigón prefabricado ducto tuberías	m <sup>2</sup>	90.0			
31. Alisado arena y portl. pavimento generales	m <sup>2</sup>	200.0			
32. Cubierta isopaneles 15 cm sala de máquinas	m <sup>2</sup>	28.0			
PINTURAS					
32. Pintura epoxi piscina (3 manos) piso+muros	m <sup>2</sup>	600.0			
33. Pintura al agua muros exteriores (sell. Y 2 manos)	m <sup>2</sup>	300.0			
34. Pintura al agua interior sala de máquinas	m <sup>2</sup>	40.0			
OTROS					
35. Cerco malla perimetral c/columnas horm. pref.	m <sup>2</sup>	212.0			
36. Bancos según detalle	unidad	8.0			
37. Bancos sector duchas	unidad	2.0			
38. Barandas y escalera acero inoxidable	global	1.0			
ABERTURAS					
39. Aberturas aluminio según detalle	global	1.0			
40. Portones hierro/madera según detalle	global	1.0			
INSTALACIONES SANITARIAS					
41. Desagües pluviales según planos	global	1.0			
42. Abastecimiento de agua duchas	global	1.0			
SISTEMA PISCINA					
43. Sistema completo de bombeo, filtrado, tuberías piscina	global	1.0			
INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
44. Instalación según detalle hasta tablero general	global	1.0			
45. Limpieza general	global	1.0			
<b>TOTAL SIN IVA</b>					

IVA 22%	
TOTAL IVA INCLUIDO	