



AREA DE PROYETOS

GERENCIA DE INVERSIONES  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA 77

GUICHON – PAYSANDU

FECHA


03/2020

ANEXO

A

HOJA

11



VENTANA – TABAQUERA (SERIE 25)

ESCALA 1/25

DETALLES LAMINA

TIPO	AL3	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	BAÑO AUXILIARES
------	-----	----------	---	--------------	-----------	-----------------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S U C O R I O S	O	HOR.INFERIOR	2539–2536	S U C O R I O S	O	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	2528			A-3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
S U C O R I O S	L	LATERALES	2501		S U C O R I O S	A-7040 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.	–			A-3540 (TOPE TAPON)
S U C O R I O S	V	DIVISOR VERT.	0317		S U C O R I O S	A-2071 (CIERRE "LARA") (6)
		PORTACONTR.	4514			A-2860 (BURLETE)
S U C O R I O S	C	CONTRAVIDRIO	–		S U C O R I O S	A-1230 (CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMAN)
		ELEM.ARMADO	5537			A-3100 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
S U C O R I O S	C	CONECTOR HOR.	4525		S U C O R I O S	A-7150 (FELPILLA)
		CONECTOR VERT.	2588			A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
S U C O R I O S	A	HOR.INFERIOR	4503		S U C O R I O S	A-3150 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR	4504			
S U C O R I O S	L	LATERALES	4505		S U C O R I O S	
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507 EXTERIOR: –			
S U C O R I O S	C	COMPLEMENTO	–		S U C O R I O S	
		DIVISOR HOR.	–			
S U C O R I O S	V	DIVISOR VERT.	–		S U C O R I O S	
		CONTRAVIDRIO	4514			
S U C O R I O S	C	ELEM.ARMADO	–		S U C O R I O S	
		OTROS	–			

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO:

ESMERILADO

COLOCACION: C/SILICONA AL EXT Y C/BURLETE AL INT.

OBSERVACIONES

NOTA

- TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.
- Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento
- Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.