



AREA DE PROYETOS

GERENCIA DE INVERSIONES
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA 77

GUICHON – PAYSANDU

FECHA


03/2020

ANEXO

A

HOJA

10



VENTANA – CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/25

DETALLES LAMINA

TIPO	AL2	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	COCINA
------	-----	----------	---	--------------	-----------	--------

PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S U C O R R E D I Z A D O	O L I O S	HOR.INFERIOR	2539–2536	A C C E S O R I O S	A–4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	2528		A–3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		LATERALES	2501		A–7040 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.	–		A–3540 (TOPE TAPON)
		DIVISOR VERT.	0317		A–2071 (CIERRE "LARA") (6)
		PORTACONTR.	4514		A–2860 (BURLETE)
		CONTRAVIDRIO	–		A–1230 (CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMAN)
		ELEM.ARMADO	5537		A–3100 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR HOR.	4525		A–7150 (FELPILLA)
		CONECTOR VERT.	2588		A–2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
		HOR.INFERIOR	4503		A–3150 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR	4504		
		LATERALES	4505		
		ENGANCHE	INTERIOR:4507 EXTERIOR: –		
		COMPLEMENTO	–		
		DIVISOR HOR.	–		
		DIVISOR VERT.	–		
		CONTRAVIDRIO	4514		
		ELEM.ARMADO	–		
		OTROS	–		

TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO:

TRANSPARENTE

COLOCACION: C/SILICONA AL EXT Y C/BURLETE AL INT.

OBSERVACIONES

CON MOSQUITERO

NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motero de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.