



AREA DE PROYETOS

GERENCIA DE INVERSIONES  
CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

OBRA

ESCUELA 77

GUICHON – PAYSANDU

FECHA


03/2020

ANEXO

A

HOJA

9



## VENTANA – CORREDIZA (SERIE 25)

ESCALA 1/25

DETALLES LAMINA

TIPO	AL1	CANTIDAD	1	IZQ. DER.	UBICACION	COCINA
------	-----	----------	---	--------------	-----------	--------

## PREMARCO

MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :

TAPAJUNTAS :

S U C O R R E D I Z A D O	O R I E N T A D O	HOR.INFERIOR	2539–2536	S U C O R R E D I Z A D O	O R I E N T A D O	A-4040/4060 (GRAPA DE AMURE)
		HOR.SUPERIOR	2528			A-3020/3030 (DISPOSITIVO DE ESTANQUEIDAD)
		LATERALES	2501			A-7040 (FELPILLA)
		DIVISOR HOR.	–			A-3540 (TOPE TAPON)
		DIVISOR VERT.	0317			A-2071 (CIERRE "LARA") (6)
		PORTACONTR.	4514			A-2860 (BURLETE)
		CONTRAVIDRIO	–			A-1230 (CONJUNTO DE RODAMIENTO CON RULEMAN)
		ELEM.ARMADO	5537			A-3100 (PROTECTOR DE DESAGÜE CON TAPA)
		CONECTOR HOR.	4525			A-7150 (FELPILLA)
		CONECTOR VERT.	2588			A-2240 (TIRADOR LATERAL EMBUTIDO)
		HOR.INFERIOR	4503			A-3150 (BOCA DE DESAGÜE)
		HOR.SUPERIOR	4504			
		LATERALES	4505			
		ENGANCHE	INTERIOR: 4507 EXTERIOR: –			
		COMPLEMENTO	–			
		DIVISOR HOR.	–			
		DIVISOR VERT.	–			
		CONTRAVIDRIO	4514			
		ELEM.ARMADO	–			
		OTROS	–			

## TERMINACION

ANODIZADO NATURAL 10 MICRAS MINIMO

## VIDRIOS

ESPESOR: 4mm

TIPO:

TRANSPARENTE

COLOCACION: C/SILICONA AL EXT Y C/BURLETE AL INT.

## OBSERVACIONES

CON MOSQUITERO

## NOTA

. TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

. Los marcos se amuraran sin su correspondientes hojas, y deberán entregarse protegidos contra eventuales manchas producidas por motivo de cal o cemento

. Todas las aberturas se dibujan vistas desde el exterior. Las medidas son en metros.