


PLANTA ALTA
ESCALA 1/75



PLANTA TECHOS
ESCALA 1/75

SIMBOLOGIA:

- CAÑERÍA SOBRE CIELORRASO EN HIERRO GALVANIZADO
- CAÑERÍA EMBUTIDA EN LOSA.
- CAJA DE CENTRO EN LOSA CONEXION ACCESS POINT.

NOTAS:

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- TODAS LAS CAÑERÍAS SERAN EN #25, EN CASO DE SER EMBUTIDAS SERAN EN PVC Y EN CASO DE SER APARENTES EN CAÑO DE HIERRO GALVANIZADO, NO PERMITIENDOSE UNIONES DE CAÑO DE HIERRO Y PVC.
- TODAS LAS CAÑERÍAS SOBRE CIELORRASO SERAN EN HIERRO GALVANIZADO #25 INSTALADO EN FORMA APARENTE.
- TODAS LAS INSTALACIONES BAJO CIELORRASO SERAN INSTALADAS EN FORMA EMBUTIDA.
- TODAS LAS CAÑERÍAS METALICAS SERAN PUESTOS A TIERRA.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
- TODAS LAS FIJACIONES DE CAÑERÍA A LOSAS SE REALIZARAN MEDIANTE TACOS DE EXPANSION O TIROS METALICOS Y ACCESORIOS ESPECIFICOS DE LA LINEA UTILIZADA.
- TODAS LAS CAJAS, REGISTROS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION APARENTES SERAN CONSTRUIDOS EN FUNDICION DE ALUMINIO MARCA DAISA O SIMILAR.
- TODAS LAS CAÑERÍAS SE DEJARAN ENHEBRADAS CON GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO.
- LOS TRAZADOS DE CAÑERÍAS SOBRE CIELORRASOS SERAN REALIZADOS EN FORMA PARALELA A LAS PAREDES NO PERMITIENDOSE TRAZADOS OBLICUOS.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

AutoCad - Serial Nº: 351-77754339

ESTUDIO BURGUEÑO
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Cno. Cnel. Raúl 880 2355 4493/4836 felipe@felbur.com.uy www.felbur.com.uy

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS				LAMINA EL-08
OBRA	ESCUELA N°98-MERCEDES SORIANO			TIPOS --
DESCRIPCION	SEÑALES PLANTA ALTA		FECHA 03/2020	ESCALA 1/100
ARCHIVO	---			
COORD. PLANTA FISICA ARQ. M. VAZQUEZ	COORD. PROYECTO MG. ARQ. PEDRO BARRAN			
PROYECTISTA MG. ARQ. PEDRO BARRAN	COLABORADOR ARQ. JIMENA GILARDONI ARQ. M. PONCE DE LEON			