



PLANILLA CARPINTERÍA
ESC. 1/25
TIPO: C08 | CANTIDAD: 1 | DETALLE: PUERTA SALÓN DE ACTOS | UBICACIÓN: HALL



- NOTAS:
- MARCOS.
Retiro de pinturas existentes.
Lijado a fondo.
Corrección de imperfecciones.
Terminación laca.
 - DINTELES.
Dintel intermedio metálico.
Revestimiento en madera.
Terminación laca.
 - PARANTES VERTICALES.
Retiro pinturas existentes.
Lijado a fondo.
Terminación laca.
 - HOJAS BATIENTES / FIJAS.
Lijado a fondo.
Corrección de imperfecciones superficiales.
Terminación laca.
- Sustitución total de enchapado en cara interior de las dos hojas centrales.
- FELPILLAS.
Hermeticidad entre hojas.
Hermeticidad entre hojas y marcos.
Colocación de felpillas tipo burlete en canto de hojas.
Ancho igual al canto de la hoja.
 - CEPILLOS.
En canto inferior de hojas, encuentro con pavimento.
Colocación de burletes tipo cepillo.
Ancho igual al canto de la hoja.
 - BISAGRAS VAIVEN.
Mantenimiento de bisagras, ajustes, aceitado.
Esmalte negro mate para metales.
 - CAJA CERRADURA.
Dos cajas nuevas para cerradura existente, una en cada hoja.
Pieza única chapa plegada: interior - canto - exterior.
Terminación cromado mate.
 - MANOTONES.
Colocación de 12 manotones nuevos
Terminación cromado mate.
Dimensiones Ø50x800mm.
 - PASADORES.
Sustitución total de pasadores hacia el interior.
Colocación de 10 pasadores nuevos de botón y resorte prestaciones idénticas a los existentes.
Terminación cromado mate.
 - FALLEBAS.
Eliminación de fallebas en desuso.
Corrección de imperfecciones en parantes verticales.

VISTA INTERIOR
ESC1/25



TODAS LAS MEDIDAS SE RECTIFICARÁN EN OBRA

PLANTA
ESC1/25

<div></div> <div>UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA</div> <div></div>		
<div>DIRECTOR DGA (s) ARQ. ÁLVARO CAYÓN COORDINADORA GRAL (s) ARQ. ADRIANA GORGA COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS (s) ARQ. VIRGINIA CASAÑAS PROYECTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN RESPONSABLE DE POYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI COLABORADORES ARQ. LEANDRO CRISTALLI BACH. PILAR FAJARDO</div>	SERVICIO / OBRA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02	
	UBICACION CALLE URUGUAY 1695	LAMINA A27
	DESCRIPCION PLANILLA DE ABERTURAS - C08 VISTA INTERIOR	FECHA ABRIL/2020 ESCALA 1/25