



M04 - Muro existente.
Mantenimiento.



M05 - Tabique yeso y aplacado.
Existentes
e=65cm.




TERMINACIONES

- PISO
01. BALDOSA CALCÁREA
02. PISO VINÍLICO .
03. ENTABLONADO MADERA.
04. CHAPA LABRADA.
- ZÓCALO
11. BALDOSA CALCAREA EXISTENTE.
- PARED
21. REVOQUE Y PINTURA.
- CIELORRASO
31. REVOQUE Y PINTURA.


COTAS ALTIMÉTRICAS:
El origen de cotas altimétricas de obra
se ubica en el Hall del Nivel 2.

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS

- Se desmontarán las estructuras y entablonado de los puentes y escalera de hierro y madera existentes en los sectores indicados con el objetivo de la ejecución de nuevas circulaciones.
- Deberá desmontarse el tramo de baranda provisoria hasta su encuentro con el PNI24 de previsión estructural.
- Sector de circulación a modificar; será retirado el sector de entablonado existente para dar lugar a la ejecución de la nueva estructura del sector a intervenir.
- Se mantiene la estructura de la baranda existente a revestir con multilaminado fenólico acabado superficial en madera y pasamanos macizo de madera de idénticas características a las ejecutadas en la Etapa 01.



UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA



DIRECTOR DGA (s) ARQ. ÁLVARO CAYÓN COORDINADORA GRAL (s) ARQ. ADRIANA GORGA COORDINADORA DE EJECUCION DE PROYECTOS (s) ARQ. VIRGINIA CASANAÑAS PROYECTO: ARQ. MAURICIO CHORBADJIAN RESPONSABLE DE POYECTO ARQ. SANTIAGO LENZI COLABORADORES ARQ. LEANDRO CRISTALLI BACH. PILAR FAJARDO		SERVICIO / OBRA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN AULARIO EDIFICIO CENTRAL - ETAPA 02	
UBICACION CALLE URUGUAY 1695		LAMINA A10	
DESCRIPCION PLANTA DEMOLICIONES NIVEL 3		FECHA ABRIL/2020	
		ESCALA 1/100	